工事番号		局長		課長		補佐		係長		審査者		設計者	

2026年度　塩野浄水場薬品沈殿池1号汚泥掻寄機減速機修繕工事　　金抜設計書

工事場所　　須坂市大字塩野（塩野町）

設　計　大　要	施工方法	請　負
・薬品沈殿池1号汚泥掻寄機減速機　一式	施工期間	日間
	期間開始年月日	
	期間終了年月日	
	【総括情報表】 ・下水道用設計標準歩掛表R8年度　-第2巻ポンプ場・処理場- 工種区分：電気設備　水処理施設 ・労務単価　R8年10月適用 ・週休２日制：受注者希望型 ・前払率（%）：40% ・消費税率（%）：10%	

須　坂　市

2026年度　塩野浄水場薬品沈殿池1号汚泥掻寄機減速機修繕工事

		実施設計書		変更設計書	
設計段階	計	A）		A１）	
	消費税相当額	B）		B１）	
	合計	C）		C１）	
請負段階	応札及び落札額に乗じた額	D）		D１）	
	消費税相当額	E）		E１）	
	請負額	F）		F１）	
増減		J）		J１）	
		B＝A×０．１０ C＝A×B D＝Aに対する応札額 E＝D×０．１０ F＝D＋E		B１＝A１×０．１０ C１＝A１×B１ D１＝A１×F／C E１＝D１×０．１０ F１＝D１＋E１ J１＝F１－F	

須　坂　市

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
＊＊機器費＊＊					
＊＊直接工事費＊＊					
材料費	1	式			第0001号表
労務費	1	式			第0002号表
複合工費	1	式			第0003号表
直接経費	1	式			第0004号表
仮設費 率　0.0275	1	式			

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊間接工事費＊＊					
＊共通仮設費＊ 率　0.4012					
＊準備費＊ （積上げ:撤去品運搬処理費）	1	式			第0005号表
＊共通仮設費計＊					
＊現場管理費＊ 率　0.4129					
＊据付間接費＊ 率　0.9					
＊＊間接工事費計＊＊					
＊＊据付工事原価＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊＊一般管理費等＊＊ （標準一般管理費等率）補正後の率　0.2548 （機器費補正係数）補正後の率　1.0000 （前払金補正係数）補正後の率　1.0000					

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊工事価格＊＊＊					
＊＊＊消費税等相当額＊＊＊ 率　0.1000					
＊＊＊工事費＊＊＊					

施工内訳表

直接工事費
材料費
直接材料費　減速機交換部品　　低速部　　第0001号表　　1式当り

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
低速軸カラー 120×100×30.3	1	個			見積
軸受 6221ＮＲ	1	個			見積
軸受 6026	1	個			見積
オイルシール D120×150×16	1	個			見積
オイルゲージ	1	個			見積
シールワッシャー	4	個			見積
オイルゲージプラグ	2	個			見積
直接材料費 ＊＊＊小計＊＊＊					

施工内訳表

直接工事費
材料費
直接材料費　減速機交換部品　　2段　減速部　　第0001号表　　1式当り

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
偏心体軸受　619YSX	2	個			見積
外ローラー　８×11.2×20	88	個			見積
外ピン　8×80	44	個			見積
平行キー　12×8×65	1	個			見積
当金　110×50×5	2	個			見積
スナップリング	1	個			見積
パッキン　A,B,C	1	式			見積
直接材料費 ＊＊＊小計＊＊＊	1	式			

施工内訳表

直接工事費
材料費
直接材料費　減速機交換部品　　中間部　　第000１号表　　1式当り

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軸受　6210	1	個			見積
軸受　6408	1	個			見積
直接材料費 ＊＊＊小計＊＊＊	1	式			

施工内訳表

直接工事費
材料費
直接材料費　減速機交換部品　　1段　減速部　　第000１号表　　1式当り

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
曲線板　1/59	1	式			見積
偏心軸受　6125159YSX	1	式			見積
外ピン　５×40	30	個			見積
平行キー　７×７×30	1	個			見積
ディスタンスピース　22.5×32×２	1	個			見積
スナップリング	1	個			見積
パッキン　TL用	1	式			見積
直接材料費 ＊＊＊小計＊＊＊	1	式			

施工内訳表

材料費
直接材料費　減速機交換部品　　モーター部　　第0001号表　　1式当り

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
モーター軸受　6205ZZ					
	1	個			見積
モーター軸受6204ZZ					
	1	個			見積
オイルシール　S30×45×８					
	1	個			見積
＊＊＊小計＊＊＊					
	1	式			

施工内訳表

材料費
直接材料費　リミットスイッチ　　第0001号表　　1式当り

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
リミットスイッチ					
	8	個			見積
＊＊＊小計＊＊＊	1	式		0	
＊＊＊直接材料費合計＊＊＊	1	式		0	

材料費
補助材料

施工内訳表

第0001号表　　1式当り

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
補助材料 率　0.04	1	式			
＊＊＊小計＊＊＊	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	1	式			

施工内訳表

労務費　　第0002号表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
機械設備据付工 サイクロン減速機取り外し	7	人			見積
機械設備据付工 サイクロン減速機取り付け	7	人			見積
電工	7	人			R8.10月県労務単価
	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	1	式		0	

施工内訳表

複合工費　　第0003号表　　1式当り

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
工場整備費　掻寄機用減速機	1	式			見積
リミット用レバー交換作業（レバー材料および製作費含む）	1	式			見積
＊＊＊合計＊＊＊	1	式			

直接経費

施工内訳表

第0004号表

1式当り

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
機械経費 ラフタークレーン25t	2	日			見積
機械経費率 率　0.02	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	1	式			

準備費

施工内訳表

第0005号表　　1式当り

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
産業処分費	1	式			見積
＊＊＊合計＊＊＊	1	式			