2026年度　塩野浄水場薬品沈殿池1号汚泥掻寄機減速機修繕工事

# 設計単価調書

本工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和８年度実施設計単価表」や「積算資料（Web版）」（財団法人経済調査会）及び「建設物価（Web版）」（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、下記の通り採用単価を決定しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

| | 名称 | 規格・使用 | 単位 | 採用単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 労務費 | 電工 | | 人 | 長野県実施設計単価 | 令和８年10月 |
| | 機械設備据付工 | サイクロン減速機取り外し | 人 | 40,500 | |
| | 機械設備据付工 | サイクロン減速機取り付け | | 40,500 | |
| | | | | | |
| 材料費 | 減速機交換部品<br>低速部 | | | | |
| | 低速軸カラー | 120×100×30.3 | 個 | 21,200 | |
| | 軸受 | 6221NR | 個 | 95,000 | |
| | 軸受 | 6026 | 個 | 109,000 | |
| | オイルシール | D120×150×16 | 個 | 15,800 | |
| | オイルゲージ | | 個 | 13,700 | |
| | シールワッシャー | | 個 | 1,200 | |
| | オイルゲージプラグ | | 個 | 2,300 | |

須坂市水道局上下水道課

2026年度　塩野浄水場薬品沈殿池1号汚泥掻寄機減速機修繕工事

# 設計単価調書

本工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和８年度実施設計単価表」や「積算資料（Web版）」（財団法人経済調査会）及び「建設物価（Web版）」（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、下記の通り採用単価を決定しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

| 名称 | 規格・使用 | 単位 | 採用単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 減速機交換部品2段低速部 | | | | |
| 偏心体軸受 | 619YSX | 個 | 86,400 | |
| 外ローラー | 8×11.2×20 | 個 | 3,500 | |
| 外ピン | 8×80 | 個 | 2,600 | |
| 平行キー | 12×8×65 | 個 | 2,300 | |
| 当金 | 110×50×5 | 個 | 5,400 | |
| スナップリング | | 個 | 500 | |
| パッキン | A,B,C | 個 | 22,500 | |
| 減速機交換部品中間部 | | | | |
| 軸受 | 6210 | 個 | 10,800 | |
| 軸受 | 6408 | 個 | 33,800 | |

須坂市水道局上下水道課

2026年度　塩野浄水場薬品沈殿池1号汚泥掻寄機減速機修繕工事

# 設計単価調書

本工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和８年度実施設計単価表」や「積算資料（Web版）」（財団法人経済調査会）及び「建設物価（Web版）」（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、下記の通り採用単価を決定しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

| 名称 | 規格・使用 | 単位 | 採用単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 減速機交換部品1段低速部 | | | | |
| 曲線板 | 1/59 | 式 | 189,500 | |
| 偏心軸受 | 6125159YSX | 式 | 63,000 | |
| 外ピン | 5×40 | 個 | 1,200 | |
| 平行キー | 7×7×30 | 個 | 1,200 | |
| ディスタンスピース | 22.5×32×2 | 個 | 2,300 | |
| スナップリング | | 個 | 500 | |
| パッキン | TL用 | 式 | 5,300 | |
| | | | | |

須坂市水道局上下水道課

2026年度　塩野浄水場薬品沈殿池1号汚泥掻寄機減速機修繕工事

# 設計単価調書

本工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和８年度実施設計単価表」や「積算資料（Web版）」（財団法人経済調査会）及び「建設物価（Web版）」（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、下記の通り採用単価を決定しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

| | 名称 | 規格・使用 | 単位 | 採用単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 減速機交換部品1段モーター部 | | | | |
| | モーター軸受 | 6205ZZ | 個 | 4,400 | |
| | モーター軸受 | 6204ZZ | 個 | 3,800 | |
| | オイルシール | S30×45×8 | 個 | 1,400 | |
| | リミットスイッチ | | | | |
| | リミットスイッチ | | 個 | 18,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 複合工費 | 工場整備費 | 掻寄機用減速機 | 式 | 1,800,000 | |
| | リミット用レバー交換作業 | （レバー材料および製作費含） | 式 | 3,000,000 | |

須坂市水道局上下水道課

2026年度　塩野浄水場薬品沈殿池1号汚泥掻寄機減速機修繕工事

# 設計単価調書

本工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和８年度実施設計単価表」や「積算資料（Web版）」（財団法人経済調査会）及び「建設物価（Web版）」（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、下記の通り採用単価を決定しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

| | 名称 | 規格・使用 | 単位 | 採用単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 直接経費 | 機械経費 | ラフタークレーン25t | 日 | 70,000 | |
| | | | | | |
| 準備費 | 産業処分費 | | 式 | 100,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

須坂市水道局上下水道課