

数量総括表

No. 1

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規格・寸法 (LEVEL5)	単位	数 量			摘 要
						計算数量	数値基準	変 更	
舗装	道路土工	土工	不陸整正 車道部	補足材M-25 5cm	m <sup>2</sup>	757.3	757		鋤取り5cm
			不陸整正 歩道部	補足材M-25 3cm	m <sup>2</sup>	760.1	760		
			床掘り	土砂 小規模	m <sup>3</sup>	16.0	20		基面整正含む
			埋戻し	土砂 小規模	m <sup>3</sup>	18.5	20		RC-40
			土砂等運搬処理	DID無 6.0km以下	m <sup>3</sup>	53.9	50		16.0+37.9
	排水構造物工	側溝工	鋼製側溝	スマートドレーン □200-L=1000 T-25	m	76.3	76		点検型を10mに一箇所設置する
			間詰コンクリート	18-8-25BB	m <sup>3</sup>	2.6	3		無筋構造物
			横断用自由勾配側溝	B400×H500	m	12.0	12		
			横断用側溝G u 蓋	400型T-25ボルト付	枚	6	6		L=1.0m
			鉄筋コンクリート U型側溝	300B	m	3.0	3		
	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋	m <sup>3</sup>	6.3	6		
				有筋	m <sup>3</sup>	3.6	4		
			舗装版切断	車道+歩道As舗装版	m	46.9	47		t=5cm
			舗装版取壊し	車道+歩道As舗装版 t=5cm	m <sup>2</sup>	1529.2	1530		769.1+760.1
		運搬処理工	殻運搬	無筋Co 5.3 k m	m <sup>3</sup>	6.3	6		
				鉄筋Co 5.3 k m	m <sup>3</sup>	3.6	4		
				As 5.4 k m	m <sup>3</sup>	76.5	76		t=5cm
			殻処分	無筋Co	t	14.8	15		比重2.35
				鉄筋Co	t	9.0	9		比重2.5
				As	t	176.0	176		比重2.3

数量総括表

No. 2

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規格・寸法 (LEVEL5)	単位	数 量			摘 要
						計算数量	数値基準	変 更	
舗装	舗装工	アスファルト舗装工	基層（車道部）	t=5cm 再生粗粒度As20	m <sup>2</sup>	773.2	773		
			表層（車道部）	t=5cm 密粒度As20F (ポリマー改質Ⅱ型)	m <sup>2</sup>	773.2	773		
			表層（歩道部）	t=4cm 再生密粒度As13F	m <sup>2</sup>	1041.6	1040		
		カラー舗装工	カラー舗装	水性エポタフ	m <sup>2</sup>	62.4	62		
	区画線工	区画線工	溶融式区画線 ゼブラ 45cm	機・労のみ	m	259	259		停止線
				材料費のみ	m	50	50		〃
			ペイント式区画線 実線 15cm	機・労のみ	m	1086	1086		外側線
				材料費のみ	m	210	210		〃
			ペイント式区画線 破線 15cm	機・労のみ	m	16	16		中央線
				材料費のみ	m	3	3		〃
	仮設工	水替工	ポンプ排水	ポンプ設置・撤去	箇所	1	1		
				ポンプ運転	日	20	20		6インチポンプ
		交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導員 B	人・日	250	250		