

工事番号		局長		課長		補佐		係長		審査者		設計者	
2025年度 塩野浄水場濃縮槽ポンプ更新工事										実施設計書			
工事場所 須坂市大字塩野（塩野町）													
設 計 大 要						施工方法		請 負					
・濃縮槽ポンプ更新 一式						施工期間		日間					
						期間開始年月日							
						期間終了年月日							
						【総括情報表】 ・実施設計単価表等の適用日：07.04.01 ・前払率（％）：40％ ・消費税率（％）：10％ ・工種区分：機械設備							

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
機器費										
機器費										
	1			式						第0001号表
直接工事費										
材料費										
	1			式						第0002号表
労務費										
	1			式						第0003号表
直接経費										
	1			式						第0004号表
仮設費										
	1			式						

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
間接工事費										
共通仮設費										
補正後の率 0.6376										
準備費										
(積上げ:撤去品運搬処理費)										
	1			式						
共通仮設費計										
現場管理費										
補正後の率 0.5164										
据付間接費										
間接工事費計										
据付工事原価										
設計技術費										
補正後の率 0.0631										
工事原価										
一般管理費等										
(標準一般管理費等率) 補正後の率 0.2578										
(機器費補正係数) 補正後の率 0.5800										
(前払金補正係数) 補正後の率 1.0000										

本工事費

[illegible]

機器費

施工内訳表

頁-5

第0001号表

1式当り

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濃縮槽汚泥引抜ポンプ ライナー型スラリーポンプ 1.5kW×6P×200V×60Hz					
	2	台			
合計					
	1	式			
単位当り					
	1	式			

材料費

施工内訳表

頁-6

第0002号表

1式当り

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ接合材 50A 10K					
	4	組			
フランジ接合材 80A 10K					
	4	組			
補助材料費 直接材料費×4%					
	1	式			
合計					
	1	式			
単位当り					
	1	式			

須坂市

労務費

施工内訳表

頁-7

第0003号表

1式当り

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般労務費 普通作業員					
	2	人工			
一般労務費 電工					
	4	人工			
機械設備据付労務費 機械設備据付工					
	18	人工			
合計					
	1	式			
単位当り					
	1	式			

須坂市

直接経費

施工内訳表

頁-8

第0004号表

1式当り

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械経費 労務費×2%	1	式			
総合試運転費 水処理施設 補正後の率 0.0836 使用電力量料金：計上しない	1	式			
合計	1	式			
単位当り	1	式			