

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊					
道路改良		式			
道路土工		式			
掘削工		式			
床掘		m 3		150	
床掘り	土砂 小規模	m 3		1	
埋戻工		式			
埋戻し		m 3		110	
埋戻し	小規模 土砂	m 3		1	
残土処理工		式			
土砂等運搬		m 3		30	
土砂等運搬	小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	m 3		1	
残土等処分		m 3		30	
残土等処分		m 3		1	
擁壁工		式			
場所打擁壁工（構造物単位）		式			
小型擁壁		m 3		7	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ B B ）	m 3		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
舗装止工		式			
舗装止		式		1	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	m 3		3	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		46	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー R C - 4 0	m 2		19	
排水構造物工		式			
側溝工		式			
プレキャスト L 型側溝		m		106	
プレキャスト L 形側溝（製品長 0 . 6 m ）	据付 基礎碎石あり	m		1	
自由勾配側溝（縦断用）		式		1	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 基礎碎石施工あり	m		6	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 基礎碎石施工あり	m		50	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 5 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 基礎碎石施工あり	m		14	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 5 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 基礎碎石施工あり	m		12	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 5 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 基礎碎石施工あり	m		2	
側溝蓋（C o 蓋）	縦断用	式		1	
排水構造物工 蓋版据付	自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅 3 0 0 用 長 5 0 0	枚		2	
排水構造物工 蓋版据付	自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅 5 0 0 用 長 5 0 0	枚		52	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
側溝蓋（Gr）	縦断用	式		1	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 300型 細目 40kg / 枚以下 L = 1.0m T-2	枚		2	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 500型 細目 40を超え170kg / 枚以下	枚		13	
自由勾配側溝（横断用）		式		1	
排水構造物工 自由勾配側溝	1000kg / 個以下 横断用 基礎砕石施工あり 500×500 長さ2.0m	m		18	
側溝蓋（Gr）	横断用	式		1	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 500型 横断用 40を超え170kg / 枚以下	枚		9	
管渠工		式			
暗渠排水管		式		1	
暗渠排水管	据付 直管	m		6	
暗渠排水管	据付 直管	m		1	
暗渠排水管	据付 直管	m		1	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個	m		2	
集水桝・マンホール工		式			
現場打ち集水桝		式		1	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.46m3を超え0.49m3以下 700×700×650	箇所		2	
蓋（Gr）		式		1	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 700×700 40を超え170kg / 枚以下	枚		2	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
構造物撤去工		式			
防護柵撤去工		式			
防護柵撤去（ガードレール）		m		9	
ガードレール撤去工	G r - A , B , C - 2 B C o 建込	m		1	
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊し（無筋）		m 3		78	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	m 3		1	
コンクリート構造物取壊し（有筋）		m 3		4	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	m 3		1	
Co舗装版切断		m		14	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m		1	
As舗装版切断		m		70	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	
Co舗装版破碎		m 2		90	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害等なし	m 2		1	
運搬処理工		式			
殻運搬		式		1	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.3km以下	m 3		86	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.3km以下	m 3		4	
殻処分		式		1	
処分費	C o 殻（無筋）	t		203	
処分費	C o 殻（有筋）	t		10	
舗装		式			
舗装工		式			
舗装準備工		式			
不陸整正（歩道）		m 2		26	
不陸整正	補足材料あり 29mm以上34mm未満	m 2		1	
アスファルト舗装工（車道部：水路影響分）		式			
下層路盤（歩道部）		m 2		124	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	m 2		1	
上層路盤（歩道部）		m 2		124	
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚 1 2 0 mm 1層施工	m 2		1	
アスファルト舗装工（歩道部）		式			
凍上抑制層（歩道部）		m 2		98	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	m 2		1	
上層路盤（歩道部）		m 2		98	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工	m 2		1	
表層（歩道部）		m 2		98	
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 3 0 mm	m 2		1	
コンクリート舗装工		式			
間詰コンクリート工		m 3		0.2	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	m 3		1	
防護柵工		式			
車止めポスト工		式			
車止めポスト		式		1	
車止めポスト設置	ハイパーボラード HYP-01A同等品	本		12	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	m 3		0.4	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		5	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン R C - 4 0	m 2		1	
標識工		式			
小型標識工		式			
標識柱撤去		基		5	
道路標識撤去工 標識柱・基礎（路側式）	単柱式（基礎含む）	基		1	
標識柱設置		基		5	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式	単柱式 6 0 . 5 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基		1	
標識板		基		5	
道路標識設置工 標識板設置 案内標識以外		基		1	
道路付属施設工		式			
道路付属物工		式			
車線分離標		本		45	
道路付属物設置工 車線分離標設置	可変式 穿孔式 8 0 高さ 8 0 0 mm	本		1	
仮設工		式			
任意仮設工		式			
交通管理工		式		1	
交通誘導警備員 B		人・日		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別など ＊ ＊ 工事費 ＊ ＊	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
道路改良		式			
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
舗装版切断		m		110	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	
舗装版破碎		m 2		870	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等なし	m 2		1	
運搬処理工		式			
殻運搬		m 3		44	
殻運搬	舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	m 3		1	
殻処分		式		1	
処分費	A s 殻	t		100	
舗装		式			
舗装工		式			
舗装準備工		式			
不陸整正（車道）		m 2		756	
不陸整正	補足材料あり 29mm以上34mm未満	m 2		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
アスファルト舗装工		式			
表層（車道・路肩部）		m 2		895	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm	m 2		1	
縁石工		式			
縁石工		式			
アスカーブ		m		18	
アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 再生 細粒度（ 1 3 ）	m		1	
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線（一式単価）		式		1	
区画線設置（材料費のみ）	溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	m		48	
区画線設置（機・労のみ）	溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	m		55	
区画線設置（材料費のみ）	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	m		97	
区画線設置（機・労のみ）	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	m		112	
ペイント式区画線（一式単価）		式		1	
区画線設置（材料費のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		233	
区画線設置（機・労のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		269	
区画線設置（材料費のみ）	ペイント式（車載式） 破線 1 5 c m	m		14	

*** * 数量総括表 * ***

頁0-0010

[illegible]