

数 量 総 括 表									
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規格・寸法 (LEVEL5)	単位	数 量			摘 要
						計算数量	数値基準	変 更	
道路改良	排水構造物工	作業土工	床掘り	土砂・小規模	m ³	55.0	60		
			埋戻し	RC-40・小規模	m ³	64.2	60		
			土砂等運搬処理	2.3 k m	m ³	55.0	60		
		側溝工	管渠側溝	箱型管渠側溝 300×300×2000	m	80.0	80		
				箱型管渠側溝 管理柵 300×300×500	m	10.5	11		
			土留付自由勾配側溝	300×300	m	96.0	96		
			自由勾配側溝	300×300	m	13.0	13		
			自由勾配側溝	300×400	m	2.0	2		
			側溝蓋	0.5m 300用 (T-25)	枚	132	132		
		集水柵工	現場打ち集水柵	□500H700	箇所	1	1		
			現場打ち浸透柵	□400H500	箇所	1	1		
			ます蓋	グレーチング□500 (T-25)	枚	1	1		
				グレーチング□400 (T-25)	枚	1	1		
		間詰コンクリート	コンクリート	18-8-25BB	m ³	1.4	1		(0.10×17.0 + 0.17×61.5 + 0.17×8.0) / 10
	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	18.6	19		
				有筋	m ³	5.98	6		
			舗装版切断	As舗装版 t=5cm	m	201.5	200		
			舗装版取壊し	As舗装版 t=5cm	m ²	107.4	110		
		運搬処理工	Co殻運搬	無筋 2.3 k m	m ³	18.6	19		
				鉄筋 2.3 k m	m ³	6.0	6		
			As殻運搬	1.2 k m	m ³	5.4	5		
			Co殻処分	無筋	t	43.6	44		比重2.35
				鉄筋	t	15.0	15		比重2.50
			As殻処分		t	12.4	12		比重2.3
	舗装工	アスファルト舗装工	表層工	t=5cm 再生密粒度As20F	m ²	149.7	150		
		薄層カラー舗装工	薄層カラー舗装	グリーンバルト	m ²	373.0	373		
	区画線工	区画線工	外側線	W=15cm ペイント式	m	560.2	560		
	仮設工	水替工	ポンプ排水	8インチ 作業時排水	日	8	8		設置・撤去1回
		交通管理工	交通誘導員B		人日	150	150		