

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別など ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
舗装		式			
道路土工		式			
残土処理工		式			
土砂等運搬		m 3		0.3	
土砂等運搬	小規模 DID区間なし 4.5km以下 バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3)	m 3		1	
残土等処分		m 3		0.3	
残土等処分		m 3		1	
舗装工		式			
舗装準備工		式			
舗装版切断		m		6	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	
舗装版破碎		m 2		1	
舗装版破碎積込（小規模土工）		m 2		1	
殻運搬		m 3		0.1	
殻運搬	舗装版破碎 DID区間なし 3.0km以下 機械積込(小規模土工)	m 3		1	
殻処分		t		0.1	
処分費	A s 殻	t		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
アスファルト舗装工		式			
表層（歩道部）		m ²		1	
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 m m	m ²		1	
薄層カラー舗装工		式			
薄層カラー舗装	水性エポタフ 施工幅1.0m以下 補正係数1.2	m ²		1,050	
カラー舗装工 水性エポタフ	施工幅1.0m未満 施工規模100m ² 以上	m ²		1.2	
薄層カラー舗装	水性エポタフ 施工幅1.0m超 補正係数1.0	m ²		120	
カラー舗装工 水性エポタフ	施工幅1.0m未満 施工規模100m ² 以上	m ²		1	
標識工		式			
小型標識工		式			
標識柱		基		2	
道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式	単柱式 6 0 . 5 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基		1	
標識板		m ²		0.7	
道路標識設置工 標識板設置（案内標識）	新設 標識板 2 . 0 m ² 未満 カプセルプリズム・カプセルレンズ	m ²		1	
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線（一式単価）		式		1	
区画線設置（材料費のみ）	溶融式（手動） ゼブラ 3 0 c m	m		3	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
区画線設置（機・労のみ）	溶融式（手動） ゼブラ 3 0 c m	m		3	
区画線設置（材料費のみ）	溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	m		65	
区画線設置（機・労のみ）	溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	m		70	
溶融式加熱貼付シート		枚		4	
ペイント式区画線（一式単価）		式		1	
区画線設置（材料費のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		2,250	
区画線設置（機・労のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		2,500	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		人日		78	
交通誘導警備員 B		人・日		1	