

# ＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別など ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
道路改良		式			
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り		m 3		180	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3		1	
埋戻し（碎石）		m 3		80	
埋戻し	小規模 土砂	m 3		1	
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		1	
埋戻し（発生土）		m 3		20	
埋戻し	小規模 土砂	m 3		1	
基面整正		m 2		213	
基面整正		m 2		1	
土砂等運搬		m 3		150	
土砂等運搬	標準 DID区間なし 4.5km以下 バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)	m 3		1	
処分費		m 3		1	
側溝工		式			
自由勾配側溝		式		1	

# ＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 400×400	縦断用 4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 基礎碎石施工あり	m		253	
排水構造物工 自由勾配側溝 400×500	縦断用 4 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 基礎碎石施工あり	m		12	
排水構造物工 自由勾配側溝 400×600	縦断用 4 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 基礎碎石施工あり	m		4	
排水構造物工 自由勾配側溝 400×700	縦断用 4 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 基礎碎石施工あり	m		4	
側溝蓋		式		1	
排水構造物工 Co蓋版据付	自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅 4 0 0 用 長 5 0 0	枚		218	
排水構造物工 Gr蓋版据付	グレーチング蓋版各種 4 0 k g / 枚以下	枚		27	
間詰コンクリート		m 3		14	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	m 3		1	
コンクリート削孔		式		1	
コンクリート削孔（ 50 ）	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満	孔		3	
コンクリート削孔（ 80 ）	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満	孔		2	
コンクリート削孔（ 100 ）	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	孔		5	
コンクリート削孔（ 150 ）	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満	孔		2	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊し		式		1	
構造物とりこわし（無筋）	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	m 3		1	

# ＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
構造物とりこわし（鉄筋）	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	m 3		25	
舗装版切断		式		1	
As舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		280	
Co舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m		19	
舗装版破碎		m 2		180	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等なし	m 2		1	
構造物切断		m		79	
構造物切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m		1	
運搬処理工		式			
殻運搬		式		1	
Co殻運搬（無筋）	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.7km以下	m 3		1	
Co殻運搬（鉄筋）	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.7km以下	m 3		25	
As殻運搬	舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	m 3		9	
殻処分		式		1	
Co処分費（無筋）		t		3	
Co処分費（鉄筋）		t		63	
As処分費		t		21	
仮設工		式			

# ＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
交通管理工		式			
交通誘導警備員		人日		70	
交通誘導警備員 B		人・日		1	
舗装		式			
舗装工		式			
アスファルト舗装工		式			
上層路盤（車道・路肩部）		m 2		181	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 全仕上り厚 1 0 0 mm	m 2		1	
表層（車道・路肩部）		m 2		181	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	m 2		1	