

工事番号		局長		課長		補佐		係長		審査者		設計者	
2025年度 第一水源 取水流量計更新工事										実施設計書			
工事場所 須坂市大字塩野（塩野町）													
設 計 大 要						施工方法		請 負					
・ 取水流量計更新 一式						施工期間		日間					
						期間開始年月日							
						期間終了年月日							
						【総括情報表】 ・ 実施設計単価表等の適用日：07年08月29日 ・ 前払率（％）：40％ ・ 消費税率（％）：10％ ・ 工種区分：機械設備							

2025年度 第一水源 取水流量計更新工事

		実施設計書		変更設計書	
設計 段階	計	A)		A 1)	
	消費税相当額	B)		B 1)	
	合計	C)		C 1)	
請 負 段階	応札及び落札額に乗じた額	D)		D 1)	
	消費税相当額	E)		E 1)	
	請負額	F)		F 1)	
増減		J)		J 1)	
		$B = A \times 0.10$ $C = A \times B$ $D = A \text{ に対する 応札額}$ $E = D \times 0.10$ $F = D + E$		$B 1 = A 1 \times 0.10$ $C 1 = A 1 \times B 1$ $D 1 = A 1 \times F / C$ $E 1 = D 1 \times 0.10$ $F 1 = D 1 + E 1$ $J 1 = F 1 - F$	

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
機器費										
機器費										
	1			式						第0001号表
直接工事費										
材料費										
	1			式						第0002号表
労務費										
	1			式						0
複合工費										
	1			式						第0004号表
直接経費										
	1			式						第0006号表
仮設費										
補正後の率 0.03										
	1			式						

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
間接工事費										
共通仮設費										
補正後の率 0.6876										
準備費										
(積上げ)										
産業廃棄物運搬処分費										
	1			式						第0005号表
共通仮設費計										
現場管理費										
補正後の率 0.5619										
据付間接費										
間接工事費計										
据付工事原価										
工事原価										
一般管理費等										
(一般管理費) 補正無の率 0.2607										
(機器費控除分) 補正無の率 0.47										
(前払金補正) 補正無の率 1.0000										

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格										
消費税等相当額										
率 0.1000										
工事費										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
率 0.0440										

機器費

施工内訳表

頁-6

第0001号表

1式当り

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電磁流量計 ウェハー型 200A×7.5K 測定範囲：0～50m ³ /h 変換器・検出器 分離型 専用ケーブル付	1	台			
合計	1	式			
単位当り	1	式			

須坂市

材料費

施工内訳表

頁-7

第0002号表

1式当り

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
信号アレスター					
	1	個			
SUS 片F 200A×245L 7.5K					
	2	本			
ストラブカップリング 200A					
	1	個			
補助材料費 雑材・接合材 他					
	1	式			
合計					
	1	式			
単位当り					
	1	式			

須坂市

労務費

施工内訳表

頁-8

1式当り

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位			備 考
一般労務費 電工	3.0	人			
一般労務費 配管工	0.4	人			
機械設備据付労務費 電気通信技術者	1.6	人			
合計	1	式			
単位当り	1	式			

須坂市

施工内訳表

第0004号表

1式当り

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計装盤内改造及び機器取付 変換器据付用プレート<縦600, 横550>	1	式			
合計	1	式			
単位当り	1	式			

準備費

施工内訳表

頁-10

第0005号表

1式当り

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物運搬費					
	0.4	m ³			
産業廃棄物処分費					
	0.4	m ³			
合計					
	1	式			
単位当り					
	1	式			

須坂市

直接経費

施工内訳表

頁-11

第0006号表

1式当り

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械経費 労務費×2%					
	1	式			
合計					
	1	式			
単位当り					
	1	式			

須坂市