

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別など ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
橋梁保全工事		式			
舗装工		式			
橋面防水工		式			
橋面防水		m 2		80	
橋面防水工	塗膜系防水 補修	m 2		1	
床版水抜き工		孔		8	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	孔		1	
舗装打換え工		式			
舗装版切断		m		9	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	
舗装版破碎		m 2		110	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等なし	m 2		1	
殻運搬（AS殻）		m 3		6	
殻運搬（AS殻）	舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）	m 3		1	
殻処分（AS殻）		t		14	
処分費（AS殻）		t		1	
上層路盤		m 2		26	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 全仕上り厚 1 5 0 mm	m 2		1	
表層		式		1	
表層（車道・路肩部）【橋面部】	3.0m超 平均仕上り厚 6 0 mm	m 2		80	
表層（車道・路肩部）【両端道路部】	3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm	m 2		26	
橋梁付属物工		式			
排水施設工		式			
排水管		式		1	
排水管設置	足場あり	m		10	
TSステンレス排水装置 材料費		式		1	
橋梁用防護柵工		式			
橋梁用防護柵		式		1	
落下物防止柵 労務費		式		1	
落下物防止柵 材料費 JM-SP 19.6m×2連		m		39	
橋梁補修工		式			
ひび割れ補修工		式			
低圧注入工法		構造物		1	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	1 構造物当り補修延べ延長 2 5 m未満	構造物		1	
断面修復工		式			

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
左官工法（鉄筋防錆あり）		構造物		1	
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 0 . 4 m 3	構造物		1	
左官工法（鉄筋防錆なし）		構造物		1	
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積 0 . 3 5 m 3	構造物		1	
表面被覆工		式			
下地処理		橋		1	
表面被覆工（塗装工法）下地処理	1 橋当り延べ施工量 3 0 8 m 2	橋		1	
上塗り材塗布		橋		1	
表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	1 橋当り延べ施工量 3 0 5 m 2	層・橋		1	
構造物撤去工		式			
防護柵撤去工		式			
既設防護柵撤去		式		1	
既設防護柵撤去工	39.2m	箇所		1	
排水管撤去工		式			
排水管撤去		m		10	
排水管撤去工		m		1	
運搬処理工		式			
殻運搬（C0殻 無筋）		m 3		2	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
殻運搬（C0殻 無筋）	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.7km以下	m 3		1	
殻処分（C0殻 無筋）		t		5	
処分費（C0殻 無筋）		t		1	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		人日		90	
交通誘導警備員 B		人・日		1	
橋梁足場工		式			
吊足場工（クイックデッキ）		式		1	
吊足場工（クイックデッキ）労務費		式		1	
吊足場工（クイックデッキ）仮設材質料		式		1	
吊足場工（クイックデッキ）基本料・販売品		式		1	
足場（単管足場工）		m 2		423	
足場工	単管足場 安全ネットあり	掛m 2		1	