

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁 C-0001

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊					
道路修繕（車道部）		式			
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
舗装版切断		m		342	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	
舗装工		式			
舗装打換え工		式			
舗装版破碎		m ²		12	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等なし	m ²		1	
殻運搬		m ³		1.2	
殻運搬	舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	m ³		1	
殻処分		t		2.7	
処分費		t		1	
基層		m ²		12	
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm	m ²		1	
表層		m ²		12	
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm	m ²		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁 C-0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
切削オーバーレイ工		式			
切削オーバーレイ		m 2		1,170	
切削オーバーレイ工	7 c mを超え 1 2 c m以下 二層 段差すりつけなし	m 2		1	
殻運搬（路面切削）		m 3		117	
殻運搬（路面切削）	DID区間なし 5.0km以下	m 3		1	
殻処分		t		269	
処分費		t		1	
区画線工		式			
区画線工		式			
熔融式区画線（一式単価）	中央線・黄色	式		1	
区画線設置（機・労のみ）	熔融式（手動） 実線 3 0 c m	m		455	
区画線設置（材料費のみ）	熔融式（手動） 実線 3 0 c m	m		260	
熔融式区画線（一式単価）	停止線、横断歩道・白色	式		1	
区画線設置（機・労のみ）	熔融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	m		26	
区画線設置（材料費のみ）	熔融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	m		15	
ペイント式区画線（一式単価）		式		1	
区画線設置（機・労のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		639	
区画線設置（材料費のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		365	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁 C-0003

費目・工種・種別・細別など		規格 1 ・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
仮設工			式			
交通管理工			式			
交通誘導警備員			人日		52	
交通誘導警備員 B			人・日		1	
運搬費						
運搬費			式			
運搬費			式			
建設機械運搬費			式		1	
貨物自動車運搬費		路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2 m 片道運搬距離 2 1 0 k m	台		2	