

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別など ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
道路修繕		式			
舗装工		式			
路面切削工	労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比	式			
路面切削		m 2		2,320	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり	m 2		1	
殻運搬（路面切削）		m 3		116	
殻運搬（路面切削）	DID区間なし 9.0km以下	m 3		1	
殻処分		t		267	
処分費		t		1	
舗装打換え工	労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比	式			
表層		m 2		2,320	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 平均仕上り厚 5 0 m m	m 2		1	
不陸整正（路床又は路盤補足材敷均し転圧）	総施工量 1 0 0 0 m 2 以上 舗装版のみの打換えの場合	m 2		1	
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		0.03	
薄層カラー舗装工		式			
薄層カラー舗装		m 2		30	
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1 トップコートあり	m 2		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線（ゼブラ45cm）		式		1	
区画線設置（機・労のみ）	溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	m		70	
区画線設置（材料費のみ）	溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	m		39	
溶融式区画線（記号文字）		式		1	
区画線設置（機・労のみ）	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	m		118	
区画線設置（材料費のみ）	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	m		66	
ペイント式区画線（実線）		式		1	
区画線設置（機・労のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		1,378	
区画線設置（材料費のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		770	
ペイント式区画線（破線）		式		1	
区画線設置（機・労のみ）	ペイント式（車載式） 破線 1 5 c m	m		224	
区画線設置（材料費のみ）	ペイント式（車載式） 破線 1 5 c m	m		125	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員	労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比	人日		32	
交通誘導警備員 B		人・日		1	

*** * 数量総括表 * ***

頁0-0003

[illegible]