

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別など ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
道路修繕		式			
舗装工		式			
舗装打換え工		式			
舗装版切断		m		300	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	
舗装版破碎		m 2		1,810	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等なし	m 2		1	
殻運搬		m 3		91	
殻運搬	舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	m 3		1	
殻処分		t		208	
処分費		t		1	
表層		m 2		1,810	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm	m 2		1	
不陸整正（路床又は路盤補足材敷均し転圧）	総施工量 1 0 0 0 m 2 以上 舗装版のみの打換えの場合	m 2		1	
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		0.03	
区画線工		式			
区画線工		式			

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
溶融式区画線（ゼブラ45 c m）		式		1	
区画線設置（機・労のみ）	溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	m		33	
区画線設置（材料費のみ）	溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	m		20	
溶融式区画線（文字記号）		式		1	
区画線設置（機・労のみ）	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	m		53	
区画線設置（材料費のみ）	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	m		31	
ペイント式区画線		式		1	
区画線設置（機・労のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		884	
区画線設置（材料費のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		520	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		人日		50	
交通誘導警備員 B		人・日		1	