

工事番号																(様式－１)	
部長		課長		補佐		係長		審査者		設計者							
令和 8 年度 2026年度 辺地対策事業・緊急自然災害防止対策事業 峰の原高原側溝改良工事 閲覧設計書																	
峰の原グリーン地区主要幹線 須坂市大字仁礼（峰の原高原）																	
設 計 大 要								施 工 方 法									
道路改良工事 本工事 ・側溝工事 L=354m 付帯工事 ・舗装工事 A=1,210㎡								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								別途公告する現場説明事項・施工条件明示書もあわせて確認すること。									

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 須坂市 0 1 実施単価 53 1 4 北信（1） 08.07.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 点在工事等区分	40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 01 豪雪割増有り 09 週単位（土日） 02 附帯工事費等			

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路改良						
			式			
道路土工						
			式			
路体盛土工						
			式			
路体（築堤）盛土						
	40	m 3				工種 第0001号表
法面整形工						
			式			
法面整形（盛土部）						
	150	m 2				工種 第0002号表
擁壁工						
			式			
場所打擁壁工						
			式			

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コンクリート									工種 第0003号表	
	6		m	3						
型枠									工種 第0004号表	
	94		m	2						
排水構造物工										
				式						
作業土工										
				式						
床掘り									工種 第0005号表	
	70		m	3						
埋戻し(発生土)									工種 第0006号表	
	40		m	3						
埋戻し(碎石)									工種 第0007号表	
	40		m	3						
土砂等運搬									工種 第0008号表	
	10		m	3						
側溝工										
				式						

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
L形側溝						
	354	m				工種 第0009号表
構造物撤去工						
		式				
構造物取壊し工						
		式				
コンクリート構造物取壊し（有筋Co）						
	28	m 3				工種 第0010号表
舗装版切断						
	360	m				工種 第0011号表
舗装版破碎						
	160	m 2				工種 第0012号表
運搬処理工						
		式				
殻運搬						
	1	式				工種 第0013号表
殻処分						
	1	式				工種 第0014号表

須 坂 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工											
					式						
交通管理工											
					式						
交通誘導警備員											
		78			人日					工種 第0015号表	
舗装											
					式						
舗装工											
					式						
アスファルト舗装工											
					式						
表層（車道・路肩部）											
		82			m2					工種 第0016号表	
直接工事費											
共通仮設費率計算額											

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
補正無の率 0.1169							
				補正後の率	0.1431		
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
補正無の率 0.3254				補正後の率	0.3686		
工事原価							
一般管理費等							
補正無の率 0.2160				前払率補正	1.0000		
				契約保証補正	0.0004		
工事価格							
消費税等相当額							
率 0.1000							
工事費							

路体（築堤）盛土

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0008

[illegible]

法面整形（盛土部）

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0009

[illegible]

コンクリート

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0010

[illegible]

型枠

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0011

[illegible]

床掘り

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0012

[illegible]

埋戻し(発生土)

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0013

[illegible]

埋戻し(碎石)

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0014

[illegible]

土砂等運搬

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0015

[illegible]

L形側溝

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0016

[illegible]

コンクリート構造物取壊し（有筋Co）

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0017

[illegible]

鋪装版切断

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0018

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0019

[illegible]

搬運殼

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0020

[illegible]

殻処分

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0021

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0022

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0016号表

頁0-0023

[illegible]

(工事費内訳書)

附帯工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
附帯工事費						
舗装						
			式			
構造物撤去工						
			式			
構造物取壊し工						
			式			
舗装版切断						
	17	m				工種 第0017号表
舗装版破碎						
	1,150	m 2				工種 第0018号表
運搬処理工						
			式			
殻運搬						
	1	式				工種 第0019号表
殻処分						
	1	式				工種 第0020号表

(工事費内訳書)

附帯工事費

頁 -0025

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工						
			式			
舗装準備工						
			式			
不陸整正						
	1,210	m 2				工種 第0021号表
アスファルト舗装工						
			式			
表層（車道・路肩部）						
	1,210	m 2				工種 第0022号表
仮設工						
			式			
交通管理工						
			式			
交通誘導警備員						
	20	人日				工種 第0023号表
直接工事費						

(工事費内訳書)

附帯工事費

頁 -0026

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率計算額						
補正無の率 0.1169			補正後の率 0.1431			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
補正無の率 0.3254			補正後の率 0.3686			
工事原価						
一般管理費等						
補正無の率 0.2160			前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004			
工事価格						
消費税等相当額						
率 0.1000						

(工事費内訳書)

附帯工事費

頁 -0027

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費						
工事価格計						
消費税等 相当額計						
	率	0.1000				
工事費計						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
	率	0.0363				
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

鋪装版切断

工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0028

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0029

[illegible]

搬運殼

工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0030

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0021号表

頁0-0032

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0022号表

頁0-0033

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0023号表

頁0-0034

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0035

路体（築堤）盛土

施工 第0 -0001号表

2.5m未満

1

m3 当り

機械構成比： 0.66%

労務構成比： 99.11%

材料構成比： 0.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t	0.66%	日		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		
普通作業員	90.70%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.41%	人		特殊作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.23%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0036

路体（築堤）盛土

2.5m未満

機械構成比： 0.66%

勞務構成比： 99.11%

材料構成比： 0.23%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0001号表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0037

法面整形

盛土部

機械構成比：

11.87%

労務構成比：

法面締固めなし

75.95%

材料構成比：

12.18%

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	11.87%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	33.62%	人		普通作業員		
運転手 (特殊)	28.67%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	13.66%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油	12.18%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

法面整形

盛土部

機械構成比：

11.87%

労務構成比：

法面締固めなし

75.95%

材料構成比：

12.18%

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

標準単価：

1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：は質土、砂及び砂質土、粘性土		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

41.15% 材料構成比： 58.85%

人力打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0003号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.25%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.19%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.69%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	58.85%	m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

m3 当り

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1
標準単価：

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場單價構成比： 0.00%

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0041

型枠

一般型枠

機械構成比：

0.00%

労務構成比：

小型構造物

100.00%

材料構成比：

0.00%

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

標準単価：

1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%	人		型わく工		
普通作業員	30.82%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.86%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

床掘り
土砂

施工 第0 -0005号表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8m3	18.73%	供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
運転手（特殊）	40.26%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	33.90%	人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油	7.11%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0043

床掘り

土砂

機械構成比： 18.73%

勞務構成比： 74.16%

小規模

材料構成比： 7.11%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0005号表

1
標準単価：

m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0044

埋戻し
小規模

施工 第0 -0006号表

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8m3	8.27%	供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
タンパ及びランマ〔ランマ〕 質量6 0～8 0 k g	0.60%	供用日		タンパ及びランマ〔ランマ〕		
普通作業員	50.03%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.35%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.77%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.14%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

埋戻し
小規模

施工 第0 -0006号表

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 土砂 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 1 m3 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.84%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

土砂等運搬(不足土)

小規模 DID区間なし 3.5km以下

機械構成比： 26.52% 労務構成比：

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

61.90% 材料構成比： 11.58%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0007号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.52%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	61.90%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	11.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

プレキャストL形側溝（製品長0.6m）

施工 第0 -0008号表

据付

基礎碎石あり

1

m 当り

機械構成比：

8.08%

労務構成比：

58.72%

材料構成比：

33.20%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・C付・排2014 山0.5m3	6.03%	供用日		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・C付・排2014		
普通作業員	24.53%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.96%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	6.31%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	3.03%	人		特殊作業員		
側溝 アールガッター 基礎一体型 350×600	30.59%	個		鉄筋コンクリートL形 J I S 5 3 7 2 3 0 0 5 0 0 × 1 5 5 × 6 0 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

プレキャストL形側溝（製品長0.6m）

施工 第0 -0008号表

据付

基礎碎石あり

1

m 当り

機械構成比： 8.08%

労務構成比： 58.72%

材料構成比： 33.20%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.95%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 L形側溝の種類：L形側溝各種				基礎碎石の有無：基礎碎石あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0009号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0010号表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

1 m 当り 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm	10.24%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.96%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.88%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.92%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)	22.39%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
機械構成比：

15.05%

労務構成比：

15cm以下
58.43%

材料構成比：

26.52%

市場単価構成比：

施工 第0 -0010号表

0.00%

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

12.85%

労務構成比：

障害等なし

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

施工 第0 -0011号表

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0. 4 5 m3	12.85%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役	29.54%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	27.52%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.18%	人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油	5.91%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比：

12.85%

労務構成比：

障害等なし

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0011号表

標準単価：

1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

殻運搬(有筋Co)

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械構成比： 40.77% 労務構成比：

機械積込 DID区間なし 14.4km以下

材料構成比： 14.41%

施工 第0 -0012号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	40.77%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	44.82%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.41%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：14.4km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

殻運搬(AS殻)

施工 第0 -0013号表

舗装版破碎 DID区間なし 22.0km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1

m3 当り

機械構成比： 44.05% 労務構成比：

39.87%

材料構成比： 16.08%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	44.05%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	39.87%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	16.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：22.0km以下		

処分費（t）（有筋Co）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

頁0-0056

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

処分費（t）（AS殻）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0057

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0058

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					

施 工 内 訳 表

頁0-0059

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0017号表

1 m2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比： 44.34%

材料構成比： 55.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	0.24%	供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	0.13%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	19.57%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.05%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.28%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F） [再生材 混入率50%以下]	50.52%	t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0017号表

1 m2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比： 44.34%

材料構成比： 55.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.48%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（20F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

不陸整正
補足材料あり

機械構成比： 13.84% 労務構成比：

60mm以上68mm未満

46.10% 材料構成比： 40.06%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0018号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m	11.08%	供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2014		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t	1.39%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t	1.37%	日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)	22.66%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	9.33%	人		普通作業員		
特殊作業員	7.28%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

不陸整正
補足材料あり

機械構成比： 13.84%

労務構成比：

60mm以上68mm未満

46.10%

材料構成比：

40.06%

市場単価構成比：

施工 第0 -0018号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	6.83%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下	35.85%	m3		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型ローリー パトロール給油	4.21%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：再生クラッシャーラン RC-40				補足材料平均厚さ：60mm以上68mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0019号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38%

労務構成比： 10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅2. 3～6 m	0.88%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量1 3～1 4 t	0.14%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量1 0～1 2 t	0.13%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.66%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	2.06%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.03%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0064

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0019号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.73%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕	80.70%	t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7.17%	L		アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.49%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0065

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 50 mm

施工 第0 -0019号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38%

勞務構成比： 10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]