

REPCS-G型管布設工
人力 200A

施工内訳表

施工 第0 -0013号表

頁0-0038

諸雑費対象項目

10 m 当り

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.18	人			
普通作業員	0.21	人			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

REPCS-G型管継手工
200A 振れ止め、防護工含まず

施工内訳表

施工 第0 -0014号表

頁0-0039

諸雑費対象項目

10 口 当り

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.18	人			
普通作業員	0.21	人			
*** 合計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

施工 第0 -0015号表

頁0-0040

マルチジョイント継手工(G型)

200A

既設管切断、G型継手工含まず

諸雑費対象項目

1 口 当り

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.08	人			
普通作業員	0.08	人			
諸雑費	1	%			
*** 単位当り ***	1	m			

須坂市

仮設バルブ設置工(G型)
200A G型継手工含まず

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

頁0-0041

諸雑費対象項目

1 基 当り

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.12	人			
普通作業員	0.14	人			
*** 単位当り ***	1	基			