

2026年度（特環）第2-4処理区（峰の原高原）その2工事

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁C-0001

費目・工種・種別・細別など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
＊ ＊ ＊本工事費＊ ＊ ＊					
管路		式			
管きょ工（開削）		式			
管路土工		式			
管路掘削		m 3		70	
機械掘削工（小型バックホウ）	クローラ型山積0.13m3（平積0.1m3）	m 3		1	
管路埋戻		m 3		70	
機械投入埋戻工 BH山積0.13m3（平積0.1m3）	砂質土	m 3		1	
管布設工		式			
リブ付硬質塩化ビニル管		m		50	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		m		1	
埋設標識テープ		m		50	
埋設標識シート（上下水道用）	水道実務必携P63	m		1	
管路土留工		式			
たて込み簡易土留		式		1	
たて込み簡易土留（建込工）	クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	m		38	
たて込み簡易土留（引抜工）		m		38	
たて込み簡易土留機材賃料	供用日数分 深さ2.0m掘削幅3.0m未満	式		1	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁 C-0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
たて込み簡易土留機材賃料	修理費及び損耗費分 深さ2.0 m掘削幅3.0 m未満	式		1	
マンホール工		式			
組立マンホール工		式			
可とう継手		箇所		1	
削孔代 0号、1号 VU管用	φ 150mm用	箇所		1	
可とう継手（貼付型）		個		1	
小型マンホール工		式			
小型マンホール		箇所		3	
小型マンホール工（塩化ビニル製）	径300mm 起点及び中間形式 2 m以下150 mmおよび200 mm	箇所		1	
本管用自在継手	リブ管用150mm	個		2	
本管用自在継手	リブ管用150mm	個		1	
付帯工		式			
舗装撤去工		式			
舗装版切断		m		7	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	
舗装版破碎		m ²		3	
舗装版破碎積込（小規模土工）		m ²		1	
殻運搬処理		式		1	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁C-0003

費目・工種・種別・細別など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
殻運搬	舗装版破碎 DID区間なし 17.0km以下 機械積込(小規模土工)	m 3		1	
処分費		t		0.3	
舗装復旧工（種別毎）		式			
下層路盤		m 2		3	
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	m 2		1	
上層路盤		m 2		3	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 全仕上り厚 1 0 0 mm	m 2		1	
表層		m 2		3	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	m 2		1	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		人・日		10	
交通誘導警備員 B		人・日		1	
運搬費					
運搬費		式			
運搬費		式			
仮設材運搬費		式		12	
仮設材等の運搬	製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 9 k m（×往復）	t		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（往復分）	t		1	