

数 量 総 括 表										No. 1	
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規格・寸法 (LEVEL6)	単位	数 量				摘 要	
						当 初		変 更			
						計算数量	数値基準	計算数量	数値基準		
道路改良	道路土工	道路土工及び 作業土工	路肩盛土	2.5m未満	m ³	3.2	3	0.0	0	発生土	
			路床盛土	2.5m未満	m ³	39.3	40	0.0	0	発生土	
			乗り入れ盛土	2.5m未満	m ³	1.2	1	0.0	0	RC-40	
			盛土法面整形		m ²	5.7	10	0.0	0		
			床掘	小規模	m ³	71.0	70	0.0	0	基面整正含む	
			埋戻し		m ³	40.3	40	0.0	0	発生土	
		擁壁工	床掘		m ³	36.2	40	0.0	0		
			埋戻し		m ³	26.3	30	0.0	0	発生土	
			基面整正		m ²	17.3	20	0.0	0		
			土材料	RC-40	m ³	16.8	20	0.0	0		
			重力式擁壁	18-8-40B	m ³	2.0	2	0.0	0	H=1.50m	
			L型擁壁	プレキャスト L型擁壁	m	15.0	15	0.0	0	H=1.25m フェンス穴付	
		側溝工	自由勾配側溝（縦断用）	B300×H300	m	148.4	148	0.0	0		
			自由勾配側溝（縦断用）	B500×H900	m	1.0	1	0.0	0		
			自由勾配側溝（横断用）	B300×H300	m	1.2	1	0.0	0		
			側溝C o 蓋（縦断用）	300用	枚	118	118	0	0	L=50cm	
			側溝G r 蓋（縦断用）	300用 細目 T25	枚	15	15	0	0	L=100cm	
			側溝C o 蓋（縦断用）	500用	枚	1	1	0	0	L=50cm	
			側溝G r 蓋（横断用）	300用 普通目 T25	枚	1	1	0	0	L=100cm	
		集水枡工	現場打集水枡	①500×500×600	基	1	1	0	0	0.29m ³ /基	
				②700×700×1100	基	1	1	0	0	0.90m ³ /基	
				足掛金物	個	2	2	0	0		
			グレーチング蓋	①500×500 T-25 落とし込式	枚	1	1	0	0		
				②700×700 T-25 落とし込式	枚	1	1	0	0		
		構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	4.7	5	0.0	0	
				コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	22.1	22	0.0	0	
				舗装版切断	As舗装版	m	104.4	100	0.0	0	
				舗装版切断	Co舗装版	m	12.2	12	0.0	0	
				舗装版取壊し	車道As舗装版 t=5cm	m ²	79.5	80	0.0	0	
				Co殻運搬	無筋 DID地区なし 5.7km以下	m ³	4.7	5	0.0	0	
				Co殻運搬	有筋 DID地区あり 10.9km以下	m ³	22.1	22	0.0	0	
				As殻運搬	DID地区なし 5.5km以下	m ³	4.0	4	0.0	0	
	殻処分			Co殻（無筋）	t	11.1	11	0.0	0	比重2.35	
	殻処分			Co殻（有筋）	t	55.2	55	0.0	0	比重2.50	
	殻処分			As殻	t	9.1	9	0.0	0	比重2.30	

数 量 総 括 表										No. 2
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規格・寸法 (LEVEL6)	単位	数 量				摘 要
						当初		変更		
						計算数量	数値基準	変 更	変 更	
舗装	舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤工	t=12cm RC-40	m ²	0.7	1.0	0.0	0	相之島小島線
			上層路盤工	t=10cm 粒調碎石M-25	m ²	0.7	1.0	0.0	0	//
			表層工	t=5cm 再生密粒度As20F	m ²	0.7	1.0	0.0	0	//
仮設工	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導員 B	人	165	165	0.0	0	55日×3人