

2026年度（公共）旭ヶ丘1号マンホールポンプ場外更新工事

設計単価調書

本工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和8年度実施設計単価表」や「積算資料（Web版）」（財団法人経済調査会）及び「建設物価（Web版）」（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、下記の通り採用単価を決定しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名称	規格・使用	単位	採用単価	備考
ボルテックス型 水中ポンプ (旭ヶ丘1号)	φ65×0.18m ³ /min×6.3m×0.75kw×200v60Hz ケーシングFC200 主軸SUS403 羽根車SCS13 気中連続運転対応可能型 50kg/台	台	1,390,000	見積り
ボルテックス型 水中ポンプ (蒔田1号)	φ65×0.151m ³ /min×3.8m×0.75kw×200v60Hz ケーシングFC200 主軸SUS403 羽根車SCS13 気中連続運転対応可能型 50kg/台	台	1,390,000	見積り
ボルテックス型 水中ポンプ (蒔田2号)	φ65×0.173m ³ /min×4.9m×0.75kw×200v60Hz ケーシングFC200 主軸SUS403 羽根車SCS13 気中連続運転対応可能型 50kg/台	台	1,390,000	見積り
圧力式水位計	検出器・変換器	セット	819,000	見積り
フロート式水位計		個	24,000	見積り
ポンプ操作盤	鋼板製屋外閉鎖装柱型 0.75kw水中ポンプ 200kg	面	2,460,000	見積り
引込開閉器盤	鋼板製屋外閉鎖装柱型 0.75kw水中ポンプ 15kg	面	187,000	見積り
配線材料費		式	100,000	見積り
コンクリートポール	NTT通信線用 8-19-4.3	本	刊行物単価	積算資料2026-8月 P739
引込柱建柱工	基礎工を含む	式	247,920	見積り
処 分 費				
無筋Co殻	(株)永井本店	t	1,111	
有筋Co殻	(株)中村商会	t	1,388	