

甲 号 【正】 建 築

工事番号		部長		課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
2026年度		長野県須坂市			仁礼保育園照明器具LED化改修工事						設計書		
長野県須坂市大字仁礼7番地13（仁礼町）													
設 計 大 要								設 計 年 月 日		年 月 日			
1 LED化改修工事								施 工 方 法					
								施 工 期 間		日間			
								起 工 年 月 日		年 月 日			
								竣 工 年 月 日		年 月 日			
		建 築 設 計 用 紙								須 坂 市			
起 工 理 由													
工事費 金 円 (消費税相当額含)				設 計 総 括 表									
				品 目		形状寸法	金 額		摘 要				
				① 仮 設 工 事 費									
				② 基 礎 工 事 費									
				③ 軽 石 工 事 費									
				④ 鉄 筋 鉄 骨 工 事 費									
				⑤ 木 材 工 事 費									
				⑥ 屋 根 工 事 費									
				⑦ 壁 工 事 費									
				⑧ 建 具 工 事 費									
				⑨ 塗 装 工 事 費									
				⑩ 雑 工 事 費									
				計									
⑪ 営 業 費													
合 計													
内 訳 明 細 書													

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	2026年度 仁礼保育園照明器具LED化改修工事						
1	LED化改修工事		1	式			
	直接工事費	計					
2	共通仮設費		1	式			
	純工事費	計					
3	現場管理費		1	式			
	工事原価	計					
4	一般管理費		1	式			
	工事価格	計					
5	消費税相当額		1	式			
	合 計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1-1	直接仮設						
	脚立足場	並列	251	m ²			
	〃 床養生	ブルーシート	248	〃			
	ローリングタワー	H=3.7m	1	台			
	〃 床養生	合板+ブルーシート	9.9	m ²			
	高所作業車	トラック架装リフト	1	式			
	清掃・片付け		251	m ²			
1-1	直接仮設 - 計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1-2	電灯設備						
	A1 ベースライトW120	LEKT412323N-LS9同等品	39	台			
	A2 "	"	2	"			
	A3 ベースライト	LEKT423693N-LS9同等品	7	"			
	A4 "	"	14	"			
	A5 "	LEKTW423694N-LS9同等品	3	"			
	B "	LEKT425693N-LS9同等品	16	"			
	C1 "	LEKT407323N-LS9同等品	16	"			
	C2 "	LEKTW407324N-LS9同等品	2	"			
	C3 "	LEKT407693N-LS9同等品	46	"			
	D1 ダウンライト	LEKD153026N-LS9同等品	8	"			
	D3 "	"	7	"			
	F シーリングライト	LEDH8003A02-LC同等品	2	"			
	H ベースライト	LEKR423693N-LS9同等品	6	"			
	J スポットライト	LEDS88024R同等品+LDR5L-M-E11/4同等品	8	"			
	L ベースライト	LEKR727301FN-LD9同等品	6	"			
	M 棚下灯	LEDB83135同等品+LDM15SSN/8/7-01同等品	11	"			
	N1 ブラケット	LEDB88948(S)同等品+LDA6L-H-E17/S/60W2同等品	8	"			
	N2 "	LEDB88931Y同等品+LDA6L-H-E17/S/60W2同等品	2	"			
	O 街路灯	LEDG-10831L(K)同等品	2	"			
	Q ブラケット	LEKBW409401N-LS9同等品	2	"			
	R "	LEDB85000同等品+LDF4N-HGX/C7/5/2同等品	1	"			
	S ランプのみ	LDA7N-G/60W/2同等品	1	"			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	a1 非常灯(埋込)	LEDEM13221M 同等品	8	台			
	a2 "	"	1	"			
	a3 "	"	1	"			
	b1 非常灯(露出)	LEDEM30821M 同等品	6	"			
1-2	電灯設備 - 計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1-3	撤去工事						
	A1	FL32W-1	39	台			
	A2	〃	2	〃			
	A3	FL32W-2	7	〃			
	A4	〃	14	〃			
	A5	〃	3	〃			
	B	〃	16	〃			
	C1	FL32W-1	16	〃			
	C2	〃	2	〃			
	C3	FL32W-2	46	〃			
	D1	DL24W-1	8	〃			
	D3	DL42W-1	7	〃			
	F	シーリングFL32W+27W	2	〃			
	H	FL32W-2埋込	6	〃			
	J	スポット75W-1	8	〃			
	L	FL32W-2埋込	6	〃			
	M	FL15W-1	11	〃			
	N1	ブラケット15W-1	8	〃			
	N2	ブラケット40W-1	2	〃			
	O	街路180W-1	2	〃			
	Q	ブラケット32W-1	2	〃			
	R	ブラケット25W-1	1	〃			
	S	ランプのみ	1	〃			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	a1 非常灯	埋込	8	台			
	a2 "	"	1	"			
	a3 "	"	1	"			
	b1 "	露出	6	"			
	収集運搬費		1	式			
	産業廃棄物処理費		1	"			
	蛍光灯処分費		1	"			
1-3	撤去工事 - 計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	共通仮設費						
	(標準共通仮設費)						
	準備費	その他の準備に要する費用	1	式			
	仮設建物費	現場事務所、倉庫					
		下小屋、作業員施設等					
	工事施設費	場内通信設備等					
	環境安全費	安全標識、消火設備等の施設					
	動力用水光熱費	工事用電気・水道料金等					
	屋外整理清掃費	屋外発生処分等					
	機械器具費	測量機器及び雑機械器具費					
	その他	諸官庁申請手続き等					
	(標準共通仮設費 - 計)						
2	共通仮設費 - 計						