

2026年度（公共）第4処理区（太子町）その2工事

数量総括表

頁C-0001

| 費目・工種・種別・細別など             | 規格1・規格2                               | 単位  | 数量（前回） | 数量（今回） | 備考 |
|---------------------------|---------------------------------------|-----|--------|--------|----|
| ***本工事費***                |                                       |     |        |        |    |
| 管路                        |                                       | 式   |        |        |    |
| 管きょ工（開削）                  |                                       | 式   |        |        |    |
| 管路土工                      |                                       | 式   |        |        |    |
| 管路掘削                      |                                       | m 3 |        | 170    |    |
| 機械掘削工（バックホウ）              | クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）                | m 3 |        | 1      |    |
| 管路埋戻                      |                                       | m 3 |        | 140    |    |
| 機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） | 砂質土                                   | m 3 |        | 1      |    |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下         |                                       | m 3 |        | 1.2    |    |
| 発生土処理                     |                                       | m 3 |        | 190    |    |
| 発生土運搬工 DT4t積み             | 運搬距離5.3km 良好<br>BH山積0.28m3（平積0.2m3）積込 | m 3 |        | 1      |    |
| 残土等処分                     |                                       | m 3 |        | 1      |    |
| 管布設工                      |                                       | 式   |        |        |    |
| リブ付硬質塩化ビニル管               |                                       | m   |        | 95     |    |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工            |                                       | m   |        | 1      |    |
| 埋設標識テープ                   |                                       | m   |        | 95     |    |
| 埋設標識シート（上下水道用）            | 水道実務必携P63                             | m   |        | 1      |    |
| 管基礎工                      |                                       | 式   |        |        |    |

# ＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁 C-0002

| 費目・工種・種別・細別など       | 規格 1・規格 2                        | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 備考 |
|---------------------|----------------------------------|-----|---------|---------|----|
| 砕石基礎                |                                  | m 3 |         | 30      |    |
| 砕石基礎工               |                                  | m 3 |         | 1       |    |
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下 |                                  | m 3 |         | 1. 2    |    |
| 管路土留工               |                                  | 式   |         |         |    |
| たて込み簡易土留 (H=2. 0m)  |                                  | 式   |         | 1       |    |
| たて込み簡易土留 (建込工)      | ｸﾛｰﾗ型 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)       | m   |         | 45      |    |
| たて込み簡易土留 (引抜工)      |                                  | m   |         | 45      |    |
| たて込み簡易土留機材賃料        | 供用日数分<br>深さ2. 0 m掘削幅3. 0 m未満     | 式   |         | 1       |    |
| たて込み簡易土留 (H=2. 5m)  |                                  | 式   |         | 1       |    |
| たて込み簡易土留 (建込工)      | ｸﾛｰﾗ型 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)       | m   |         | 53      |    |
| たて込み簡易土留 (引抜工)      |                                  | m   |         | 53      |    |
| たて込み簡易土留機材賃料        | 供用日数分<br>深さ2. 5 m掘削幅3. 0 m未満     | 式   |         | 1       |    |
| たて込み簡易土留機材賃料        | 修理費及び損耗費分<br>深さ2. 5 m掘削幅3. 0 m未満 | 式   |         | 1       |    |
| マンホール工              |                                  | 式   |         |         |    |
| 組立マンホール工            |                                  | 式   |         |         |    |
| 組立 1 号マンホール         |                                  | 式   |         | 1       |    |
| 1 号マンホール材料          |                                  | 式   |         | 1       |    |
| 組立マンホール工            | 1 号 (内径900mm)<br>3 m以下           | 箇所  |         | 3       |    |

# ＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁 C-0003

| 費目・工種・種別・細別など  | 規格 1・規格 2                                        | 単 位            | 数量（前回） | 数量（今回） | 備考 |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|
| 底部工（新規マンホール）   |                                                  | 箇所             |        | 3      |    |
| 底部工（既設マンホール）   |                                                  | 箇所             |        | 1      |    |
| 削孔代 0号、1号 VU管用 | φ 2 0 0 mm用                                      | 箇所             |        | 3      |    |
| 可とう継手（拡張型）     | リブ管用200mm                                        | 個              |        | 5      |    |
| 可とう継手（貼付型）     | リブ管用200mm                                        | 個              |        | 1      |    |
| 付帯工            |                                                  | 式              |        |        |    |
| 舗装撤去工          |                                                  | 式              |        |        |    |
| 舗装版切断          |                                                  | m              |        | 196    |    |
| 舗装版切断          | アスファルト舗装版<br>15cm以下                              | m              |        | 1      |    |
| 舗装版破碎          |                                                  | m <sup>2</sup> |        | 88     |    |
| 舗装版破碎          | アスファルト舗装版<br>障害等なし                               | m <sup>2</sup> |        | 1      |    |
| 殻運搬処理          |                                                  | 式              |        | 1      |    |
| 殻運搬            | 舗装版破碎 DID区間あり 6.0km以下<br>機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下） | m <sup>3</sup> |        | 9      |    |
| 処分費            |                                                  | t              |        | 20     |    |
| 舗装仮復旧工（種別毎）    |                                                  | 式              |        |        |    |
| 表層             |                                                  | m <sup>2</sup> |        | 88     |    |
| 表層（車道・路肩部）     | 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）<br>平均仕上り厚 5 0 mm        | m <sup>2</sup> |        | 1      |    |
| 仮設工            |                                                  | 式              |        |        |    |

# ＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁 C - 0004

| 費目・工種・種別・細別など | 規格 1 ・ 規格 2                          | 単 位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 備考 |
|---------------|--------------------------------------|-----|--------|--------|----|
| 交通管理工         |                                      | 式   |        |        |    |
| 交通誘導警備員       |                                      | 人・日 |        | 60     |    |
| 交通誘導警備員 A     |                                      | 人・日 |        | 1      |    |
| 運搬費           |                                      |     |        |        |    |
| 運搬費           |                                      | 式   |        |        |    |
| 運搬費           |                                      | 式   |        |        |    |
| 仮設材運搬費        |                                      | t   |        | 14.6   |    |
| 仮設材等の運搬       | 製品長 1 2 m 以内<br>運搬距離 1 . 3 k m （×往復） | t   |        | 1      |    |
| 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み，取卸し（往復分）                         | t   |        | 1      |    |
|               |                                      |     |        |        |    |
|               |                                      |     |        |        |    |
|               |                                      |     |        |        |    |
|               |                                      |     |        |        |    |
|               |                                      |     |        |        |    |
|               |                                      |     |        |        |    |
|               |                                      |     |        |        |    |
|               |                                      |     |        |        |    |
|               |                                      |     |        |        |    |
|               |                                      |     |        |        |    |