

工事番号																	
																(様式 - 1)	
部 長		課 長		補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 8 年度 2026年度（公共）第 4 処理区（太子町）その 2 工事 閲覧設計書																	
県道須坂中野線 須坂市大字須坂（太子町）																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
管路施設工 開削 RIB-VU φ200 L=98.0m 1号マンホール N=3 基								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 須坂市 0 1 実施単価 53 1 4 北信 (1) 08.09.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正	40 10 % 31 下水道(2) 05 一般交通影響有り(1)-2 05 一般交通影響有り(1)-2 01 市街地 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 09 週単位 (土日)			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊						
管路						
			式			
管きょ工（開削）						
			式			
管路土工						
			式			
管路掘削						
	170		m 3			工種 第0001号表
管路埋戻						
	140		m 3			工種 第0002号表
発生土処理						
	190		m 3			工種 第0003号表
管布設工						
			式			
リブ付硬質塩化ビニル管						
	95		m			工種 第0004号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋設標識テープ										
	95		m						工種	第0005号表
管基礎工										
				式						
碎石基礎										
	30		m	3					工種	第0006号表
管路土留工										
				式						
たて込み簡易土留(H=2.0m)										
	1			式					工種	第0007号表
たて込み簡易土留(H=2.5m)										
	1			式					工種	第0008号表
マンホール工										
				式						
組立マンホール工										
				式						
組立1号マンホール										
	1			式					工種	第0009号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					
		式			
舗装撤去工					
		式			
舗装版切断					
	196	m			工種 第0010号表
舗装版破碎					
	88	m 2			工種 第0011号表
殻運搬処理					
	1	式			工種 第0012号表
舗装仮復旧工（種別毎）					
		式			
表層					
	88	m 2			工種 第0013号表
仮設工					
		式			
交通管理工					
		式			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
	60	人・日			工種 第0014号表
*** 直接工事費 ***					
運搬費					
運搬費					
運搬費		式			
運搬費		式			
仮設材運搬費					
	14.6	t			工種 第0015号表
*** 現場環境改善費 (率分) ***					
率 0.0296					
*** 共通仮設費率計算額 ***					

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
補正無の率 0.1332			補正後の率	0.1767		
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
補正無の率 0.3821			補正後の率	0.4329		
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊			前払率補正	1.0000		
補正無の率 0.2321			契約保証補正	0.0004		
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額計 ＊ ＊						
率 0.1000						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費 率 0.0438						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

管路掘削

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0009

[illegible]

発生土処理

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0011

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管設置工						施工 第0 -0008号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工種明細表

工種 第0005号表

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
碎石基礎工						施工 第0 -0010号表
		1	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下						
		1.2	m 3			
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

たて込み簡易土留(H=2.5m)

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留（建込工） 加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）					
	53	m			施工 第0 -0015号表
たて込み簡易土留（引抜工）					
	53	m			施工 第0 -0016号表
たて込み簡易土留機材賃料 供用日数分 深さ2.5 m掘削幅3.0 m未満					
	1	式			施工 第0 -0017号表
たて込み簡易土留機材賃料 修理費及び損耗費分 深さ2.5 m掘削幅3.0 m未満					
	1	式			施工 第0 -0018号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号マンホール材料					
	1	式			施工 第0 -0019号表
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3 m以下					
	3	箇所			施工 第0 -0020号表
底部工（新規マンホール）					
	3	箇所			施工 第0 -0021号表
底部工（既設マンホール）					
	1	箇所			施工 第0 -0025号表
削孔代 0号．1号 VU管用 φ 2 0 0 mm用					
	3	箇所			
可とう継手（拡張型） リップ管用200mm					
	5	個			
可とう継手（貼付型） リップ管用200mm					
	1	個			
*** 単位当り ***					
	1	式			

鋪裝版切斷

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0018

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0019

[illegible]

殼運搬処理

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0020

[illegible]

表層

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0021

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0022

[illegible]

假設材運搬費

工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0023

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0024

機械掘削工（バックホウ）

施工 第0 -0001号表

クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）

100

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.900	人			
普通作業員	5.000	人			
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	11.100	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格： クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.170	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.900	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格:クローラ型・標準 山積0.28m3 岩石割増:岩石割増なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ 軽油(L/h):5.9			機種:排出ガス対策型2次基準 供用日当運転時間:0 特殊運転手(人/h):0.17		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2)
砂質土

施工 第0 -0003号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	133.000	m 3			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンバ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m3 (平積0.2m3) 土質区分：砂質土 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準			埋戻土単価 (円 / m3) : 土量の変化率：ほぐした土量 / 締固め後の土量 (L / C) 豪雪割増 (バックホウ)：豪雪割増 工種条件と同じ		

タンパ締固め

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0027

機械構成比： 1.17% 労務構成比： 97.16% 材料構成比： 1.67% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg	1.17%	日		タンパ(ランマ)賃料		
特殊作業員	51.21%	人		特殊作業員		
普通作業員	45.95%	人		普通作業員		
ガソリン レギュラー スタンド	1.67%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0028

発生土運搬工 DT 4 t 積み

施工 第0 -0005号表

運搬距離 5 . 3 km 良好

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3) 積込

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機 - 2 2) オンロード・ディーゼル 4 t 積級	0.700	日			施工 第0-0006号表
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
運搬距離 (km) : 5.3 機種区分 (BHバケット平積容量) : BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ			市街地状況 : D I D地区有り タイヤ損耗費及び補修費 : 良好		

施工内訳表

頁0-0029

ダンプトラック運転（機 - 2 2）
 オンロード・ディーゼル 4 t 積級

施工 第0 -0006号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.290	供用日			
運転手（一般）	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	32.000	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.290	供用日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	日			
規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／日）：1 タイヤ損耗費（供用日／日）：1.29			タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況 良好 供用日当運転時間：0 ダンプトラック（供用日／日）：1.29 軽油（L／日）：32		

須 坂 市

機械構成比：

0.00%

0.00%

m 3 当り

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

リップ付硬質塩化ビニル管設置工

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リップ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 2 0 0	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：管径 2 0 0 mm 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工規模：2 0 m以上 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

埋設標識シート（上下水道用）
水道実務必携P63

施工 第0 -0009号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識シート（上下水道用） 400mm×50m 2倍 水抜き穴無し ポリエチレンクロス	2	巻			
普通作業員	0.4	人			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

砕石基礎工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砕石基礎設置工 機械施工 手間のみ	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 3			
施工区分：機械施工 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工規模：1 0 m 3 以上 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0011号表

加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	1.100	時間			施工 第0-0012号表
土木一般世話役	0.200	人			
特殊作業員	0.200	人			
普通作業員	0.400	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E 〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：1.93 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m³

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0012号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.170	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.900	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格:クローラ型・標準 山積0.28m ³ 岩石割増:岩石割増なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ 軽油(L/h):0			機種:排出ガス対策型2次基準 供用日当運転時間:0 特殊運転手(人/h):0		

たて込み簡易土留（引抜工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0036

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.120	人			
特殊作業員	0.120	人			
普通作業員	0.230	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)	0.120	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深 (m) : 1.93					

施工内訳表

頁0-0037

たて込み簡易土留機材賃料

供用日数分

深さ2.0 m掘削幅3.0 m未満

施工 第0 -0014号表

1 式 当り

[illegible]

須坂市

施 工 内 訳 表

頁0-0038

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0015号表

加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機 - 1） クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	1.300	時間			施工 第0-0012号表
土木一般世話役	0.230	人			
特殊作業員	0.230	人			
普通作業員	0.470	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E 〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.1 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準		

たて込み簡易土留（引抜工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0039

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.140	人			
特殊作業員	0.140	人			
普通作業員	0.270	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)	0.140	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深 (m) : 2.1					

施工 第0 -0017号表

深さ2.5 m掘削幅3.0 m未満

1 式 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0041

たて込み簡易土留機材賃料
修理費及び損耗費分

施工 第0 -0018号表

1 式 当り

深さ2.5 m掘削幅3.0 m未満

[illegible]

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0042

1号マンホール材料

施工 第0 -0019号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号マンホ - ル 底版 外径1100mm有効高 130mm	3	個			
1号マンホ - ル く体ブロック 内径900mm 有効高 600mm	3	個			
1号マンホ - ル 直壁 内径900mm 有効高 600mm	2	個			
1号マンホ - ル 直壁 内径900mm 有効高 900mm	1	個			
1号マンホ - ル 斜壁 上径600下径900高600	3	個			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高150mm	1	個			
マンホール 調整金具 調整高25mm まで	1	組			
マンホール 調整金具 調整高45mm まで	2	組			
組立式人孔鉄蓋（除雪型） 須坂市型 T-25 φ600	3	組			
*** 単位当り ***	1	式			

須 坂 市

施工内訳表

頁0-0043

組立マンホール工

1号(内径900mm)

3 m以下

施工 第0 -0020号表

箇所 当り

[illegible]

須 坂 市

底部工（新規マンホール）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0044

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.23	m 3			
コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.18	m 3			施工 第0-0022号表 人力打設
モルタル上塗工（マンホ - ル用） 配合 1：3 上塗モルタル厚 2 0 mm	0.84	m 2			施工 第0-0023号表
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

41.15% 材料構成比： 58.85%

人力打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0022号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.25%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.19%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.69%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	58.85%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0046

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0022号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 41.15% 材料構成比： 58.85% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0047

モルタル上塗り（マンホ - ル用）

施工 第0 -0023号表

配合 1 : 3		上塗りモルタル厚 20mm		1	m 2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入		0.020	m 3			施工 第0-0024号表
左官		0.330	人			
普通作業員		0.330	人			
*** 単位当り ***		1	m 2			
上塗りモルタル厚（mm）：20 セメント種類：セメント(普通ポルトランド)25kg袋入				配合比：配合 1 : 3		

施 工 内 訳 表

モルタル練
セメント(普通ポルトランド)25kg袋入

施工 第0 -0024号表

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 82.04% 材料構成比： 17.96% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	54.42%	人		普通作業員		
土木一般世話役	27.46%	人		土木一般世話役		
セメント(普通ポルトランド) 2 5 kg袋入	12.48%	t		セメント(高炉B) 2 5 k g袋入		
コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)	5.48%	m 3		コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0049

モルタル練

セメント(普通ポルトランド)25kg袋入

機械構成比： 0.00%

勞務構成比： 82.04%

材料構成比： 17.96%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

底部工（既設マンホール）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.18	m 3			施工 第0-0022号表 人力打設
モルタル上塗り（マンホ - ル用） 配合 1：3 上塗モルタル厚 2 0 mm	0.84	m 2			施工 第0-0023号表
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0026号表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m	10.24%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.96%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.88%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.92%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	22.39%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0026号表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0027号表

障害等なし

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m 3	12.85%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役	29.54%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	27.52%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.18%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.91%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

機械構成比：

12.85%

労務構成比：

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

施 工 内 訳 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

12.85%

労務構成比：

障害等なし

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

施工 第0 -0027号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

殻運搬

施工 第0 -0028号表

舗装版破碎 DID区間あり 6.0km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1

m 3 当り

機械構成比： 44.05% 労務構成比：

39.87%

材料構成比： 16.08%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.05%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	39.87%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：6.0km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表

頁0-0056

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0057

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0030号表

1 m 2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比： 44.34%

材料構成比： 55.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	0.24%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	0.13%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	19.57%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.05%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.28%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ） [再生材 混入率50%以下]	50.52%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0030号表

1 m 2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比： 44.34%

材料構成比： 55.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	4.48%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 粗粒度（ 2 0 ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

交通誘導警備員 A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0031号表

頁0-0059

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 A	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 A					

施工内訳表

頁0-0060

仮設材等の運搬
製品長 1.2 m 以内

運搬距離 1 . 3 k m (× 往復)

施工 第0 -0032号表

1 t 当り

[illegible]

須坂市

施 工 内 訳 表

頁0-0061

仮設材等の積込み，取卸し費
積込み，取卸し（往復分）

施工 第0 -0033号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
* * * 単位当り * * *	1	t			
作業区分：積込み，取卸し（往復分）					