

甲 号 【正】 建 築

工 事 番 号		部 長		課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者	
2026年度		長 須	野 坂	県 市	豊島団地消毒飛散防止柵修繕工事								
須坂市大字小島1343他（豊島町）													
設 計 大 要						設 計 年 月 日			年 月 日				
1 消毒飛散防止柵解体撤去工事 1 式 2 支柱移設、単管塗替え工事 1 式 3 消毒飛散防止柵設置工事 1 式						施 工 方 法							
						施 工 期 間			日間				
						起 工 年 月 日			年 月 日				
						竣 工 年 月 日			年 月 日				
		建 築 設 計 用 紙							須 坂 市				
起 工 理 由													
工事費 金 円 (消費税相当額含)					設 計 総 括 表								
					品 目		型 状 寸 法	金 額		摘 要			
					① 仮 設 工 事 費								
					② 基 礎 工 事 費								
					③ 軽 石 工 事 費								
					④ 鉄 筋 鉄 骨 工 事 費								
					⑤ 木 材 工 事 費								
					⑥ 屋 根 工 事 費								
					⑦ 壁 工 事 費								
					⑧ 建 具 工 事 費								
					⑨ 塗 装 工 事 費								
					⑩ 雑 工 事 費								
計													
⑪ 営 業 費													
合 計													
内 訳 明 細 書													

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	2026年度 豊島団地消毒飛散防止ネット修繕工事						
1	消毒飛散防止ネット解体撤去工事		1	式			
2	支柱移設、単管塗替え工事		1	//			
3	消毒飛散防止ネット設置工事		1	//			
	直接工事費	計					
4	共通仮設費		1	式			
	純工事費	計					
5	現場管理費		1	式			
	工事原価	計					
6	一般管理費		1	式			
	工事価格	計					
7	消費税相当額		1	式			
	合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	消毒飛散防止ネット解体撤去工事						
	消毒飛散防止ネット解体撤去	H=5.4m 支柱等含む	402	m ²			
	〃 コンクリート基礎撤去		1.7	m ³			
	消毒飛散防止ネット撤去	吊リング、取手切断含む	552	m			
	廃棄物積込み		19.2	〃			
	廃棄物運搬		1	式			
	廃棄物処理	金属くず	1.2	t			
	〃	廃プラスチック	16.4	m ³			
	〃	コンクリート(無筋)	4.0	t			
1	消毒飛散防止ネット解体撤去工事 一 計						
2	支柱移設、単管塗替え工事						
	根切り		1.0	m ³			
	埋戻し		1.0	〃			
	支柱掘取・移設	単管支柱・添え柱 φ48.6 L=6300(基礎共)	1	ヶ所			
	支柱・筋交い塗装塗替え φ48.6	錆止め塗り 1回 A種	16.9	m ²			
	〃	DP塗り 1級2回 材工共	16.9	〃			
2	支柱移設、単管塗替え工事 一 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	消毒飛散防止ネット設置工事						
	補強パイプ	φ22 亜鉛メッキ	56.5	m			
	補強パイプ取付金具	クロスワンφ22×48.6 亜鉛メッキ	26	個			
	補強パイプ	φ31.8 亜鉛メッキ	7.7	m			
	補強パイプ取付金具	クロスワンφ31.8×48.6 亜鉛メッキ	2	個			
	天端ワイヤーロープ	φ4	496	m			
	ワイヤークリップ	〃	72	個			
	ターンバックル		10	〃			
	筋交い単管パイプ	φ48.6×2.4 L=6,000 亜鉛メッキ	2	本			
	自在クランプ	φ48.6用	4	個			
	消毒飛散防止ネット(ブルー 1mm目)	L×H (m) ハトメ45cm					
	〃	1.5×5.4	1	枚			
	〃	1.7×5.4	1	〃			
	〃	1.9×5.4	1	〃			
	〃	2.0×5.4	1	〃			
	〃	2.2×5.4	1	〃			
	〃	2.5×5.4	1	〃			
	〃	2.6×5.4	3	〃			
	〃	2.7×5.4	1	〃			
	〃	3.0×5.4	3	〃			
	〃	3.1×5.4	1	〃			
	〃	3.2×5.4	1	〃			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	消毒飛散防止ネット(ブルー 1mm目)	3.3×5.4	2	枚			
	〃	3.4×5.4	1	〃			
	〃	3.5×5.4	1	〃			
	〃	3.6×5.4	65	〃			
	〃	3.7×5.4	1	〃			
	〃	3.8×5.4	1	〃			
	〃	3.9×5.4	1	〃			
	〃	4.0×5.4	4	〃			
	〃	4.1×5.4	1	〃			
	〃	4.2×5.4	2	〃			
	〃	4.4×5.4	3	〃			
	〃	4.5×5.4	1	〃			
	〃	7.7×5.4	1	〃			
	〃	3.6×3.6	1	〃			
	〃	3.8×3.6	1	〃			
	〃	5.4×3.6	24	〃			
	消毒飛散防止ネット運搬費		1	式			
	吊りリング	リングキャッチ RC-5 SUS304	1,116	個			
	取手(H=5.4m用)	H=5.4m φ19 チェーンキャッチ取付	99	本			
	取手(H=3.6m用)	H=3.6m φ19 チェーンキャッチ取付	26	〃			
	結束線	5本/1kg φ1.2 ビニル被覆鉄線	50.0	kg			
	消毒飛散防止ネット設置	H=5.4m H=3.6m、補強パイプ等共	492	m			
3	消毒飛散防止ネット設置工事 ー 計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	共通仮設費						
	準備費	敷地整理					
	仮設建物費	監理事務所、現場事務所、倉庫					
		下小屋、作業員施設等					
	工事施設費						
	環境安全費	安全標識、消火設備等の施設					
		隣接物等の養生及び補償復旧	1	式			
	動力用水光熱費	工事用電気・水道料金等					
	屋外整理清掃費	屋外発生処分等					
	機械器具費	測量機器及び雑機械器具費					
	試験費	コンクリート圧縮試験費等					
		鉄筋圧接試験費等					
	その他	諸官庁申請手続き等					
4	共通仮設費 - 計						