

令和7年度

金 抜 設 計 書

【農業水路等長寿命化・防災減災事業】

東沖井戸さく井工事

当

初

都 道 府 県	長 野 県
地 区 名	八 木 沢 沖
所 在 地	須 坂 市 小 河 原
事 業 主 体	須 坂 市

総括情報表

単価適用地区 単価適用日	53 14 北信 (1) 0-08.07.01 (0)	
	当 世 代	前 世 代
建設物価・積算資料 前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 契約保証方法 地域補正区分	- - 10 % さく井工 - -	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
井戸さく井工事						
土工						
掘削工						
			式			
掘削費 φ 445mm×50m						
	1		式			科目 第0001号表
孔内検層費 深度50m						
	1		式			科目 第0002号表
ケーシング挿入費 SGP300A						
	1		式			科目 第0003号表
砂利充填費 充填長 L = 5 0 m 井戸用洗砂利						
	1		式			科目 第0004号表
仕上げ費						
	1		式			科目 第0006号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
揚水試験費 ポンプ据付・引上 2 日、揚水試験 4 日					
	1	試験			科目 第0007号表
機械器具損料費					
	1	式			科目 第0008号表
ポンプピット設置					
	1	式			科目 第0011号表
報告書作成費					
	1	式			科目 第0009号表
産業廃棄物処理工					
産業廃棄物運搬工					
		式			
残土処理費 泥土 見積					
	44.175	m 3			
産業廃棄物処理工					
		式			
＊産業廃棄物処分費＊					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残泥土処理費					
	44.175	m 3			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
準備費					
仮設費					
	1	式			科目 第0010号表
運搬費					
8 t クレーン付トラック					
見積	6	台			
6 t クレーン付トラック					
見積	4	台			
4 t クレーン付トラック					
見積	6	台			
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費	見積り					
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費	見積り					
工事原価計						
一般管理費等	見積り					
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

掘削費

科目内訳表

科目 第0001号表

φ 445mm×50m

1 式
備考

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 外業					00
	1.0	人			
さく井主任					
	5.0	人			
見積 さく井技士					
	5.0	人			
見積 さく井工					
	10.0	人			
見積 消耗材料費 砂礫					
	50	m			
見積 コンダクタパイプ損料					
	2	m			
見積 動力費 軽油					
	675.5	L			
見積					
*** 単位当り ***					
	1	式			

孔内検層費

科目内訳表

科目 第0002号表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
深度50m 技師（A） 内業						001
		1.0	人			
技師（B） 内業						001
		1.0	人			
さく井主任						1
見積 さく井技士		1.0	人			1
見積 さく井工		1.0	人			1
見積 消耗品費 労務費の5%		2.0	人			
*** 単位当り ***		5	%			
		1	式			

ケーシング挿入費

科目内訳表

科目 第0003号表

SGP300A

1 式

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 外業					00
	2.0	人			
さく井主任					
	2.0	人			
見積 さく井技士					
	2.0	人			
見積 さく井工					
	6.0	人			
見積 溶接工					00
	3.0	人			
ケーシングパイプ SGP 300A L=5.5m/本 下部ベベル加工 見積	5	本			1
ケーシングパイプ SGP 300A L=2.75m/本 下部ベベル加工 見積	1	本			1
スクリーン 300A巻線型 低炭素鋼亜鉛メッキ L=5.0m/本 下部ベベル加工 見積	4	本			1
ボトムキャップ φ 3 0 0 見積	1	個			1

ケーシング挿入費

科目内訳表

科目 第0003号表

SGP300A

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セントライザー φ 3 0 0 用						1
	見積	12	個			
溶接棒						
	見積	5	kg			
消耗品費 ケーシング材料費の 1 %						
		1	%			
動力費 軽油						
	見積	386	L			
*** 単位当り ***						
		1	式			

砂利充填費

科目内訳表

科目 第0004号表

充填長 L = 5 0 m

井戸用洗砂利

1 式

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師 (B) 外業					00
	0.375	人			
さく井主任					
	0.375	人			
見積 さく井技士					
	0.375	人			
見積 さく井工					
	0.75	人			
見積 充填材料費 井戸用玉砂利					1
	4.5	m 3			
見積 消耗品費 材料費の 1 %					
	1	%			
動力費 軽油					
	36.2	L			
見積					
*** 単位当り ***					
	1	式			

仕上げ費

科目内訳表

科目 第0006号表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 外業						1 001
		3.5	人			
さく井主任						1
		7.0	人			
見積 さく井技士						1
		7.0	人			
見積 さく井工						1
		14.0	人			
見積 消耗品費 労務費の5%						
		5.0	%			
動力費 軽油						
		675.5	L			
*** 単位当り ***						
		1	式			

揚水試験費

科目内訳表

科目 第0007号表

頁0-0013

ポンプ据付・引上2日、揚水試験4日

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業						001
		1.0	人			
技師（B） 内業						001
		3.0	人			
さく井主任						1
見積 さく井技士		6.0	人			1
見積 さく井工		6.0	人			1
見積 消耗品費 労務費の1%						
		1	%			
動力費 軽油						
		675.5	L			
見積 水質検査 全項目						
		1	検査			
見積 *** 単位当り ***						
		1	試験			

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
さく井機 スピンドルB						
	見積	36	日			
泥水ポンプ						
	見積	36	日			
掘削機						
	見積	36	日			
電気溶接機						
	見積	36	日			
工事用サンドポンプ						
	見積	36	日			
発電機賃料 75kW						
	見積	36	日			
揚水試験用ポンプ						
	見積	6	日			
検層装置						
	見積	1	日			
マッドスクリーン						
	見積	36	日			

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
泥水ミキサ						
	見積	36	日			
モーターウィンチ						
	見積	12	日			
動力ウィンチ						
	見積	3	日			
仕上げペーラ						
	見積	3	日			
ガス溶接器具						
	見積	36	日			
ケーシング挿入工具						
	見積	1	日			
タンク類						
	見積	36	日			
分電盤						
	見積	36	日			
工具類						
	見積	36	日			

[illegible]

科目内訳表

科目 第0010号表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 外業 準備工						00
		1.0	人			
さく井主任 準備工						
		2.0	人			
見積 さく井技士 準備工						
		1.0	人			
見積 さく井工 準備工						
		2.0	人			
技師（B） 外業 機械組立解体工						00
		2.0	人			
さく井主任 機械組立解体工						
		10.0	人			
さく井技士 機械組立解体工						
		13.0	人			
さく井工 機械組立解体工						
		24.0	人			
とび工 機械組立解体工						00
		8.0	人			

科目内訳表

科目 第0010号表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備据付工 機械組立解体工						
	見積	8	日			
16 t ラフテレーンクレーン 機械組立解体工						
		4	台			
技師（B） 外業 諸仮設工						00
		1.0	人			
電工 諸仮設工						00
		3.0	人			
配管工 諸仮設工						00
		4.0	人			
普通作業員 諸仮設工						00
		6.0	人			
ボックホー 0.3m3 諸仮設工						
	見積	1	台			
角材、板材類、鋼材 仮設消耗材料費						
	見積	1	式			
鉄筋、釘、ボルトナット 仮設消耗材料費						
	見積	1	式			

科目内訳表

科目 第0010号表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油脂類 仮設消耗材料費						
	見積	1	式			
配管材料、溶接材 仮設消耗材料費						
	見積	1	式			
動力線、電灯線、電球類 仮設消耗材料費						
	見積	1	式			
その他、消耗材 仮設消耗材料費						
	見積	1	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役						00
		3.0	人			
特殊作業員						00
		3.0	人			
普通作業員						00
		6.0	人			
バックホウ運転 山積0.23m3						
	見積	3	日			
基礎碎石 再生クラッシャーラン40mm以下						
	見積	2	m3			
ラフテレーンクレーン賃料 16t吊						
	見積	3	日			
消雪パイプポンプ室 本体						
	見積	1	個			
消雪パイプポンプ室 上蓋						
	見積	1	個			
消雪パイプポンプ室 鉄蓋						
	見積	1	式			

ポンプピット設置

科目内訳表

科目 第0011号表

頁0-0022

1

式考

[illegible]