

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊					
橋梁保全工事		式			
舗装工		式			
舗装打換え工		式		1	
舗装版切断		m		12	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	
舗装版破碎		m 2		60	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等なし	m 2		1	
As殻運搬		m 3		3	
As殻運搬	舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	m 3		1	
As殻処分		t		7	
As処分費		t		1	
表層		m 2		60	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm	m 2		1	
不陸整正（路床又は路盤補足材敷均し転圧）	総施工量 1 0 0 0 m 2 未満 舗装版のみの打換えの場合	m 2		1	
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		0.03	
舗装修繕工		式			
舗装版クラック補修		m		179	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
舗装クラック補修工	加熱式アスファルト系シール材	m		1	
区画線工		式			
区画線工		式			
ペイント式区画線		式			
区画線設置（機・労のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		1,500	
区画線設置（材料費のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		40	
橋梁付属物工		式			
伸縮継手工		式			
鋼製伸縮継手補修		式			
伸縮装置補修（取替工 車道用A1）	既製品ジョイントの設置	m		7	
伸縮装置補修（取替工 歩道用A1）	既製品ジョイントの設置	m		5	
伸縮装置補修（取替工 車道用A2）	既製品ジョイントの設置	m		7	
伸縮装置補修（取替工 歩道用A2）	既製品ジョイントの設置	m		5	
伸縮装置補修材料費		式		1	
排水装置補修工		式			
排水管取替工		式			
排水管設置	足場なし	m		2	
排水管	一般管 VP-150	m		2	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
排水管固定金具		組		1	
導水管取替工		式			
導水管設置	樹脂フレキシブルチューブ（内φ19） 材工共	m		12	
導水管落下防止		箇所		3	
導水管支持金具		組		13	
橋梁補修工		式			
ひび割れ補修工		式			
充てん工法		構造物		1	
ひび割れ補修工（充てん工法）	1 構造物当り補修延べ延長 2 0 m未満	構造物		1	
低圧注入工法		構造物		1	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	1 構造物当り補修延べ延長 2 9 m	構造物		1	
断面修復工		式			
左官工法		式		1	
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積 0 . 0 3 m 3	構造物		1	
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 0 . 2 1 m 3	構造物		1	
表面被覆工		式			
下地処理		橋		1	
表面被覆工（塗装工法）下地処理	1 橋当り延べ施工量 2 4 1 m 2	橋		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
プライマー塗布		橋		1	
表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	1 橋当り延べ施工量 2 4 1 m 2	橋		1	
上塗り材塗布		橋		1	
表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	1 橋当り延べ施工量 2 4 1 m 2	層・橋		1	
表面含浸工		式			
塗布前洗浄		m ²		82	
塗布前洗浄工		m ²		1	
塗布		m ²		82	
塗布工	0.22kg/m2	m ²		1	
構造物撤去工		式			
運搬処理工		式			
殻運搬		式		1	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	D I D 区間なし 運搬距離 3 . 0 k m 以下	m 3		0.2	
積込（コンクリート殻）		m 3		2	
コンクリート殻運搬（有筋）	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 D I D 区間なし 3.3km 以下	m 3		2	
殻処分		式		1	
Co処分費(無筋)		t		1	
Co処分費(有筋)		t		4	

*** * 数量総括表 * ***

頁0-0005

[illegible]