

工事番号														(様式 - 1)	
部長		課長		補佐		係長		審査者		審査者		設計者			
令和 8 年度 2026年度 道路メンテナンス事業 臥竜橋修繕工事 閲覧設計書															
市道高甫南原線 臥竜橋（百々川） 須坂市大字野辺（野辺町）															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
修繕工事 N=1式								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金 銭 的 保 証			
								別途公告する現場説明事項・施工条件明示書もあわせて確認すること。							

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 須坂市 0 1 実施単価 53 1 4 北信（ 1 ） 08.09.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（ ％ ） 消費税率（ ％ ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 時間的制約 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正（ 現管 ）	40 10 % 10 橋梁保全工事 03 一般交通影響有り(2) -1 03 一般交通影響有り(2) -1 02 上記以外 01 金銭的保証 00 時間的制約無し 02 豪雪割増無し 09 週単位（ 土日 ） 744			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
橋梁保全工事						
			式			
舗装工						
			式			
舗装打換え工						
	1		式			工種 第0001号表
舗装修繕工						
			式			
舗装版クラック補修						
	179		m			工種 第0007号表
区画線工						
			式			
区画線工						
			式			
ペイント式区画線						
			式			

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm									施工 第0 -0011号表	
	1,500		m							
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm									施工 第0 -0012号表	
	40		m							
橋梁付属物工										
				式						
伸縮継手工										
				式						
鋼製伸縮継手補修										
				式						
伸縮装置補修(取替工 車道用A1) 既製品ジョイントの設置									施工 第0 -0013号表	
	7		m							
伸縮装置補修(取替工 歩道用A1) 既製品ジョイントの設置									施工 第0 -0015号表	
	5		m							
伸縮装置補修(取替工 車道用A2) 既製品ジョイントの設置									施工 第0 -0016号表	
	7		m							
伸縮装置補修(取替工 歩道用A2) 既製品ジョイントの設置									施工 第0 -0017号表	
	5		m							

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮装置補修材料費					
	1	式			科目 第0001号表
排水装置補修工					
		式			
排水管取替工					
		式			
排水管設置 足場なし					
	2	m			施工 第0 -0018号表
排水管 一般管 VP-150					
	2	m			施工 第0 -0019号表
排水管固定金具					
	1	組			
導水管取替工					
		式			
導水管設置 樹脂フレキシブルチューブ（内φ19） 材工共					
	12	m			
導水管落下防止					
	3	箇所			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導水管支持金具					
	13	組			
橋梁補修工					
		式			
ひび割れ補修工					
		式			
充てん工法					
	1	構造物			工種 第0008号表
低圧注入工法					
	1	構造物			工種 第0009号表
断面修復工					
		式			
左官工法					
	1	式			工種 第0010号表
表面被覆工					
		式			
下地処理					
	1	橋			工種 第0011号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プライマー塗布					
	1	橋			工種 第0012号表
上塗り材塗布					
	1	橋			工種 第0013号表
表面含浸工					
		式			
塗布前洗浄					
	82	m ²			工種 第0014号表
塗布					
	82	m ²			工種 第0015号表
構造物撤去工					
		式			
運搬処理工					
		式			
殻運搬					
	1	式			工種 第0016号表
殻処分					
	1	式			工種 第0017号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工											
					式						
任意仮設工											
					式						
交通管理工											
					式						
交通誘導警備員											
		30		人・日							
足場工										工種 第0018号表	
					式						
補修用足場工											
		1		式							
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊											
＊ ＊ 現場環境改善費（率分） ＊ ＊											
	率 0.0120										

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 共通仮設費率計算額 ***						
補正無の率 0.2101			補正後の率 0.3			
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
補正無の率 0.5567			補正後の率 0.6972			
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費等 ***						
補正無の率 0.2122			前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004			
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
率 0.1000						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費 率 0.0387						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					
	12	m			工種 第0002号表
舗装版破碎					
	60	m 2			工種 第0003号表
As殻運搬					
	3	m 3			工種 第0004号表
As殻処分					
	7	t			工種 第0005号表
表層					
	60	m 2			工種 第0006号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

鋪裝版切斷

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0012

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0013

[illegible]

AS殼運搬

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0014

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等						
As処分費						施工 第0 -0004号表
		1	t			
*** 単位当り ***						
		1	t			

舗装版クラック補修

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0017

[illegible]

充てん工法

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0018

[illegible]

低压注入工法

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0019

[illegible]

左官工法

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0020

[illegible]

下地処理

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0021

[illegible]

プライマー塗布

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0022

[illegible]

上塗り材塗布

工 種 明 細 表

工種 第0013号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布 1 橋当り延べ施工量 2 4 1 m 2	SD679 + 希釈用シンナー					施工 第0 -0026号表
		1	層・橋			
*** 単位当り ***						
		1	橋			

塗布前洗淨

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0024

[illegible]

塗布

工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0025

[illegible]

殼処分

工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0027

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0028

[illegible]

補修用足場工

工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0029

[illegible]

伸縮装置補修材料費

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0030

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地覆止水 埋込タイプ						
	歩道部A1	2	個			
地覆止水 埋込タイプ						
	歩道部A2	2	個			
二次止水 樋型						
	A1	12	m			
二次止水 樋型						
	A2	12	m			
埋設型排水枥 寒冷地仕様						
		8	個			
型枠 地覆部、二次止水(樋型)部 軟質ウレタンフォーム						
		602	L			
型枠 地覆止水部・二次止水(樋型)部 硬質ウレタンフォーム						
		110	L			
シール材 伸縮装置部 変性シリコン系						
		3	本			
シール材 地覆部用 変性シリコン系						
		19	本			

須 坂 市

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プライマー シール材（地覆部用）用プライマー 100g/缶		1	缶			
差し筋アンカー SD345 D16×260L 50本入/箱		8	箱			
無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ		2,906	kg			
異形棒鋼 SD345 D13		0.1	t			
*** 単位当り ***		1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m	10.24%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.96%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.88%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.92%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	22.39%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0002号表

障害等なし

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m 3	12.85%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役	29.54%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	27.52%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.18%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.91%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

12.85%

労務構成比：

障害等なし

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

As殻運搬

施工 第0 -0003号表

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1

m 3 当り

機械構成比： 44.05% 労務構成比：

39.87%

材料構成比： 16.08%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.05%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	39.87%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：3.5km以下		

As処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0038

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0005号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38%

労務構成比： 10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m	0.88%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量 1 3 ～ 1 4 t	0.14%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t	0.13%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.66%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	2.06%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.03%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0005号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.73%	人		土木一般世話役		
- 3 改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質 型	80.70%	t		アスファルト混合物 密粒度 (2 0)		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.17%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.49%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0040

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 50 mm

施工 第0 -0005号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比： 1.38%

勞務構成比： 10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0041

不陸整正（路床又は路盤補足材敷均し転圧）

施工 第0 -0006号表

総施工量 1 0 0 0 m 2 未満

舗装版のみの打換えの場合

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.058	人			
特殊作業員	0.173	人			
普通作業員	0.231	人			
小型バックホウ運転（機 - 1 8 ） クローラ型 山積 0 . 0 9 ~ 0 . 1 1 m 3 超低騒音（排出ガス対策型 3 次基準）	0.304	日			施工 第0-0007号表
タイヤローラ運転（機 - 2 8 ） 質量 8 ~ 2 0 t 排出ガス対策型 2 次基準	0.143	日			施工 第0-0008号表
振動ローラ運転（機 - 2 8 ） コンバインド型 質量 3 ~ 4 t 排出ガス対策型 2 次基準	0.146	日			施工 第0-0009号表
諸雑費	4.000	%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
総施工量：総施工量 1 0 0 0 m 2 未満 すりつけ作業の有無：すりつけ作業なし			施工範囲：舗装版のみの打換えの場合 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

小型バックホウ運転（機 - 1 8）

クローラ型 山積 0.09 ~ 0.11 m³ 超低騒音（排出ガス対策型 3 次基準）

施工 第0 -0007号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・3次 山積 0.09 ~ 0.11 m ³	1.140	供用日			
運転手（特殊）	0.580	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型 山積 0.09 ~ 0.11 m ³ 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人 / 日）：0.58			機種：超低騒音（排出ガス対策型 3 次基準） 供用日当運転日数：0 小型バックホウ（供用日 / 日）：1.14 軽油（L / 日）：7		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

タイヤローラ運転 (機 - 28)
質量8～20t

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ賃料 排ガス2次 質量8～20t	1.340	供用日			
運転手(特殊)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	34.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格： 質量8～20t タイヤローラ(供用日/日)：1.34 軽油(L/日)：34			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 特殊運転手(人/日)：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

振動ローラ運転（機 - 2 8）
コンバインド型 質量3～4 t

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0009号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス2次 質量3～4 t	1.340	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：コンバインド型 質量3～4 t 振動ローラ（供用日／日）：1.34 軽油（L／日）：18			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

舗装クラック補修工
加熱式アスファルト系シール材

施工 第0 -0010号表

150 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クラックシールNX 25kg/箱	4.4	k g			
NXプライマー	0.06	k g			
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	2	人			
普通作業員	4	人			
諸雑費	15	%			養生、燃料、石粉他（労務費15%）
諸雑費	40	%			発電機、溶融釜、空気圧縮機他（材料費40%）
*** 合 計 ***	150	m			
*** 単位当り ***	1	m			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0046

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0011号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0012号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	33.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

伸縮装置補修（取替工 車道用A1）
既製品ジョイントの設置

施工 第0 -0013号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.200	人			
特殊作業員	1.200	人			
普通作業員	0.500	人			
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m			
トラック運転 （機 - 2 8 ） クレーン装置付 4 t 積 2 . 9 t 吊	0.200	日			施工 第0-0014号表
諸雑費	22.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	m			
伸縮装置材料単価（円 / m ）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0049

トラック運転 (機 - 2 8)
クレーン装置付 4 t 積 2 . 9 t 吊

施工 第0 -0014号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 賃料 4 t 車 2 . 9 t 吊	1.000	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	14.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格 : クレーン装置付 4 t 積 2 . 9 t 吊 特殊運転手 (人 / 日) : 1			トラック (供用日 / 日) : 1 軽油 (L / 日) : 14		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

伸縮装置補修（取替工 歩道用A1）
既製品ジョイントの設置

施工 第0 -0015号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.200	人			
特殊作業員	1.200	人			
普通作業員	0.500	人			
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m			
トラック運転 （機 - 2 8 ） クレーン装置付 4 t 積 2 . 9 t 吊	0.200	日			施工 第0-0014号表
諸雑費	22.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	m			
伸縮装置材料単価（円 / m ）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0051

伸縮装置補修（取替工 車道用A2）
既製品ジョイントの設置

施工 第0 -0016号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.200	人			
特殊作業員	1.200	人			
普通作業員	0.500	人			
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m			
トラック運転 （機 - 2 8 ） クレーン装置付 4 t 積 2 . 9 t 吊	0.200	日			施工 第0-0014号表
諸雑費	22.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	m			
伸縮装置材料単価（円 / m ）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0052

伸縮装置補修（取替工 歩道用A2）
既製品ジョイントの設置

施工 第0 -0017号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.200	人			
特殊作業員	1.200	人			
普通作業員	0.500	人			
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m			
トラック運転 （機 - 2 8 ） クレーン装置付 4 t 積 2 . 9 t 吊	0.200	日			施工 第0-0014号表
諸雑費	22.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	m			
伸縮装置材料単価（円 / m ）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0053

排水管設置

足場なし

施工 第0 -0018号表

1 m 当り

機械構成比：17.63%		労務構成比：80.06%		材料構成比：2.31%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料 ブーム型 作業床高10～12m幅広デッキ		17.63%	日			高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料 ブーム型			
特殊作業員		25.22%	人			特殊作業員			
運転手（特殊）		21.05%	人			運転手（特殊）			
土木一般世話役		17.06%	人			土木一般世話役			
普通作業員		16.44%	人			普通作業員			
軽油 小型ロ－リ－パトロール給油		2.31%	L			軽油 パトロール給油			

施 工 内 訳 表

排水管設置
足場なし

施工 第0 -0018号表

1

m 当り

機械構成比： 17.63% 労務構成比： 80.06% 材料構成比： 2.31% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
足場の有無：足場なし						

施工内訳表

頁0-0055

排水管

一般管 VP-150

施工 第0 -0019号表

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

勞務構成比：

0.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0056

ひび割れ補修工（充てん工法）
1 構造物当り補修延べ延長2.0m未満

施工 第0 -0020号表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.850	人			
特殊作業員	1.300	人			
普通作業員	1.100	人			
充填材	0.002	kg			
諸雑費	17.000	%			
*** 単位当り ***	1	構造物			
1 構造物当り補修延べ延長区分：1 構造物当り補修延べ延長2.0m未満 充てん材単価（円 / k g ）：			1 構造物当り充てん材設計量（ k g ）：0.002		

施 工 内 訳 表

頁0-0057

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

施工 第0 -0021号表

1 構造物当り補修延べ延長 2.9 m

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.682	人			
特殊作業員	2.784	人			
普通作業員	2.059	人			
注入材	1.700	k g			
シール材	5.754	k g			
低圧注入器具	116.000	個			
諸雑費	6.000	%			
*** 単位当り ***	1	構造物			
1 構造物当り補修延べ延長区分：1 構造物当り補修延べ延長 2.5 m以上 1 構造物当りの注入材使用量（k g）：1.7 1 構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：116			1 構造物当り補修延べ延長 L（m）：29 1 構造物当りのシール材設計量（k g）：4.2 注入材単価（円 / k g）： 低圧注入器具単価（円 / 個）：		
シール材単価（円 / k g）：					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

断面修復工（左官工法）
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし

1 構造物当り修復延べ体積 0 . 0 3 m 3

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.400	人			
特殊作業員	4.500	人			
普通作業員	2.300	人			
断面修復材	0.035	m 3			
諸雑費	6.000	%			
*** 単位当り ***	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積 V (m 3) : 0.03			1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積 0 . 1 m 3 未満 断面修復材単価 (円 / m 3) :		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり

1 構造物当り修復延べ体積 0 . 2 1 m 3

1

構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	5.880	人			
特殊作業員	11.130	人			
普通作業員	5.880	人			
断面修復材	0.248	m 3			
諸雑費	8.000	%			
*** 単位当り ***	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 V (m 3) : 0.21			1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積 0 . 1 m 3 以上 断面修復材単価 (円 / m 3) :		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

表面被覆工（塗装工法）下地処理
1 橋当り延べ施工量 2 4 1 m²

施工 第0 -0024号表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.500	人			
特殊作業員	3.000	人			
普通作業員	1.500	人			
諸雑費	22.000	%			
*** 単位当り ***	1	橋			
1 橋当り延べ施工量 A（m ² ）：241					

施 工 内 訳 表

頁0-0061

表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布
1橋当り延べ施工量 241 m²

施工 第0 -0025号表

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.830	人			
特殊作業員	1.660	人			
普通作業員	0.830	人			
プライマー	26.510	kg			
諸雑費	6.000	%			
*** 単位当り ***	1	橋			
1 橋当り延べ施工量 A (m ²) : 241 プライマー単価 (円 / k g) :			1 橋当りプライマー使用量 (k g) : 26.51		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布
1橋当り延べ施工量241m²

SD679 + 希釈用シンナー

1 層・橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.83	人			
特殊作業員	5.66	人			
普通作業員	2.83	人			
塗料	41.08	k g			
希釈用シンナー 1.65kg/100m ²	3.98	k g			
諸雑費	6	%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	層・橋			

塗布前洗浄工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

頁0-0063

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			
特殊作業員	0.2	人			
普通作業員	0.4	人			
トラック [普通型] 2 t 積	1.6	時間			
諸雑費	25	%			(労) × 率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0064

塗布工
0.22kg/m2

施工 第0 -0028号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.33	人			
特殊作業員	0.33	人			
普通作業員	1	人			
塗装工	1	人			
トラック [普通型] 2 t 積	2.6	時間			
含浸材 RCGインナーシリカ 0.22kg/m2	22	k g			
諸雑費	25	%			(労) × 率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）

施工 第0 -0029号表

D I D区間なし

運搬距離 3 . 0 k m以下

10

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.299	人			
ダンプトラック運転 （機 - 2 2 ） オンロード・ディーゼル 4 t 積級	0.280	日			施工 第0-0030号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
D I D区間の有無：D I D区間なし タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況 良好			運搬距離：運搬距離 3 . 0 k m以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

ダンプトラック運転（機 - 2 2）
オンロード・ディーゼル 4 t 積級

施工 第0 -0030号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.020	供用日			
運転手（一般）	0.890	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	19.200	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.020	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人 / 日）：0.89 タイヤ損耗費（供用日 / 日）：1.02			タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況 良好 供用日当運転時間：0 ダンプトラック（供用日 / 日）：1.02 軽油（L / 日）：19.2		

積込（コンクリート殻）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0031号表

頁0-0067

機械構成比： 9.24% 労務構成比： 86.65% 材料構成比： 4.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014 山積0.8m3	9.24%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		
普通作業員	78.20%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	8.45%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.11%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0068

積込（コンクリート殻）

施工 第0 -0031号表

m 3 当り

機械構成比： 9.24% 労務構成比： 86.65%

材料構成比： 4.11%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0069

コンクリート殻運搬（有筋）

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械構成比： 40.77% 労務構成比：

機械積込 DID区間なし 3.3km以下

材料構成比： 14.41%

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	40.77%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）	44.82%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.41%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

Co処分費(無筋)

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0033号表

頁0-0070

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

Co処分費(有筋)

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0034号表

頁0-0071

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0035号表

頁0-0072

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施 工 内 訳 表

頁0-0073

枠組足場工
手摺先行型枠組足場

安全ネットなし

施工 第0 -0036号表

100

掛m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.600	人			
とび工	7.000	人			
普通作業員	1.300	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 3 次 2 5 t 吊 (燃料油脂費含む)	1.400	日			
諸雑費	34.000	%			
*** 合 計 ***	100	掛m 2			
*** 単位当り ***	1	掛m 2			
足場種別：手摺先行型枠組足場 R T C 賃料補正係数：1			安全ネットの有無：安全ネットなし		