

工事番号																(様式－１)	
部長		課長		補佐		係長		審査者		設計者							
令和 8 年度 緊急自然災害防止対策事業 市道相森千本松線水路改修工事 閲覧設計書																	
市道相森千本松線 須坂市大字日滝（相森町）																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
水路改修工 L=123.4m								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								別途公告する現場説明事項・条件明示書もあわせて確認すること。									

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 須坂市 0 1 実施単価 53 1 4 北信（1） 08.09.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 09 週単位（土日） 774			

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路改良						
			式			
排水構造物工						
			式			
作業土工						
			式			
床掘り						
	110	m 3				工種 第0001号表
埋戻し						
	40	m 3				工種 第0002号表
基面整正						
	125	m 2				工種 第0003号表
土砂等運搬						
	110	m 3				工種 第0004号表
残土等処分						
	110	m 3				工種 第0005号表

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工						
			式			
自由勾配側溝(縦断用) 600×600						
	83		m			工種 第0006号表
自由勾配側溝(縦断用) 600×700						
	2		m			工種 第0007号表
側溝蓋 (Co蓋)						
	68		枚			工種 第0008号表
側溝蓋 (Gr蓋)						
	9		枚			工種 第0009号表
自由勾配側溝(横断用) 600×600						
	38		m			工種 第0010号表
側溝蓋 (横断用Gr蓋)						
	19		枚			工種 第0011号表
現場打側溝工						
	1		式			工種 第0012号表
管渠工						
			式			

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔 φ75						工種 第0013号表
	1		孔			
削孔 φ150						工種 第0014号表
	1		孔			
暗渠排水管 φ75						工種 第0015号表
	2		m			
暗渠排水管 φ150						工種 第0016号表
	2		m			
集水桝・マンホール工						
			式			
現場打ち集水桝 B800-L800-H800						工種 第0017号表
	1		箇所			
側溝蓋（桝Gr蓋）						工種 第0018号表
	1		枚			
構造物撤去工						
			式			
構造物取壊し工						
			式			

須 坂 市

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し（無筋）					
	13	m 3			工種 第0019号表
コンクリート構造物取壊し（有筋）					
	20	m 3			工種 第0020号表
舗装版切断（アスファルト） t=15cm以下					
	120	m			工種 第0021号表
舗装版切断（コンクリート） t=15cm以下					
	10	m			工種 第0022号表
舗装版破碎					
	90	m 2			工種 第0023号表
運搬処理工					
		式			
殻運搬					
	1	式			工種 第0024号表
殻処分					
	1	式			工種 第0025号表
仮設工					
		式			

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工						
			式			
ポンプ排水						
	1		式			工種 第0026号表
舗装						
			式			
舗装工						
			式			
アスファルト舗装工 車道部						
			式			
下層路盤（歩道部）						
	86		m 2			工種 第0027号表
上層路盤（歩道部）						
	86		m 2			工種 第0028号表
表層（車道・路肩部）						
	86		m 2			工種 第0029号表
コンクリート舗装工 民地部						
			式			

須 坂 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層 (民地部) Co						
	1		式			工種 第0030号表
薄層カラー舗装工						
			式			
薄層カラー舗装 (コンクリート面) 水性エポタフ 施工幅1.0m超 補正係数1.2						
	10		m2			工種 第0031号表
間詰コンクリート工						
			式			
間詰コンクリート						
	6		m3			工種 第0032号表
道路付属施設工						
			式			
道路付属物工						
			式			
車線分離標						
	1		本			工種 第0033号表
仮設工						
			式			

須 坂 市

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						
			式			
交通誘導警備員						
	252		人日			工種 第0034号表
直接工事費						
現場環境改善費（率分）						
率 0.0114						
共通仮設費率計算額						
補正無の率 0.1162						
			補正後の率 0.1422			
共通仮設費計						
純工事費						

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費 補正無の率 0.3242						
			補正後の率	0.3768		
工事原価						
一般管理費等 補正無の率 0.2142						
			前払率補正	1.0000		
			契約保証補正	0.0004		
工事価格計						
消費税等相当額計 率 0.1000						
工事費計						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち法定福利費 率 0.0363						

(工事費内訳書)

*****本工事費*****

[illegible]

床掘り

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0012

[illegible]

埋戻し

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0013

[illegible]

基面整正

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0014

[illegible]

土砂等運搬

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0015

[illegible]

残土等処分

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0016

[illegible]

自由勾配側溝(縦断用) 600×600

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0017

[illegible]

自由勾配側溝(縦断用) 600×700

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0018

[illegible]

側溝蓋 (Co蓋)

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0019

[illegible]

側溝蓋 (Gr蓋)

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0020

[illegible]

$$\underline{600 \times 600}$$

工種 第0010号表

頁0-0021

[illegible]

側溝蓋（横断用Gr蓋）

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0022

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0012号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.2	m 3			施工 第0 -0012号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m 2			施工 第0 -0013号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	0.4	m 2			施工 第0 -0014号表
*** 単位当り ***	1	式			

Φ75

工種 第0013号表

頁0-0024

[illegible]

Φ 150

工種 第0014号表

頁0-0025

[illegible]

Φ75

工種 第0015号表

頁0-0026

[illegible]

Φ 150

工種 第0016号表

頁0-0027

[illegible]

B800-L800-H800

工種 第0017号表

頁0-0028

[illegible]

側溝蓋 (枋Gr蓋)

工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0029

[illegible]

コンクリート構造物取壊し（無筋）

工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0030

[illegible]

コンクリート構造物取壊し（有筋）

工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0031

[illegible]

t=15cm以下

工種 第0021号表

頁0-0032

[illegible]

t=15cm以下

工種 第0022号表

頁0-0033

[illegible]

殼運搬

工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0035

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0025号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等					
処分費 C o 殻（無筋）					
	30	t			施工 第0 -0029号表
処分費 C o 殻（有筋）					
	50	t			施工 第0 -0030号表
処分費 A s 殻					
	10	t			施工 第0 -0031号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

ポンプ排水

工種明細表

工種 第0026号表

頁0-0037

[illegible]

下層路盤（歩道部）

工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0038

[illegible]

上層路盤（歩道部）

工種明細表

工種 第0028号表

頁0-0039

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0040

[illegible]

Co

工種 第0030号表

頁0-0041

[illegible]

水性エポタフ 施工幅1.0m超 補正係数1.2

工種 第0031号表

頁0-0042

[illegible]

間詰コンクリート

工種明細表

工種 第0032号表

頁0-0043

[illegible]

車線分離標

工種明細表

工種 第0033号表

頁0-0044

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0034号表

頁0-0045

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0046

床掘り
土砂

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8m3	18.73%	供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
運転手（特殊）	40.26%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	33.90%	人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油	7.11%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0047

床掘り

土砂

機械構成比： 18.73%

勞務構成比： 74.16%

小規模

材料構成比： 7.11%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0001号表

1
標準単価：

m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0048

埋戻し
小規模

施工 第0 -0002号表

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8m3	8.27%	供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
タンパ及びランマ〔ランマ〕 質量6 0～8 0 k g	0.60%	供用日		タンパ及びランマ〔ランマ〕		
普通作業員	50.03%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.35%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.77%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.14%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

埋戻し
小規模

施工 第0 -0002号表

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.84%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0051

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 6.0km以下

機械構成比： 26.52% 労務構成比：

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

61.90% 材料構成比： 11.58%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0004号表

1 m3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.52%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	61.90%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	11.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：6.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

残土等処分

頁0-0052

施工 第0 -0005号表

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 0.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0053

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 600×600×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0006号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 600×600 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.954	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.200	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.318	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 600×600×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.9			基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m ³ /10m)：1 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.3		
夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0054

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 600×700×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0007号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 600×700 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.954	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.200	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.318	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 600×700×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.9			基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m ³ /10m)：1 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.3		
夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0055

排水構造物工 蓋版据付

施工 第0 -0008号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋

車道用 幅600用 長500

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅600用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用 幅600用 長500 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

縦断用

600用(T-25)

施工 第0 -0009号表

1.0m

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0057

排水構造物工 自由勾配側溝

1000を超え2000kg/個以下

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0010号表

横断用自由勾配側溝

600×600

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000超2000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.954	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.200	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.318	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L=2000) 基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m ³ /10m)：1 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.3 時間的制約の有無：時間的制約なし			自由勾配側溝質量：1000を超え2000kg/個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.9 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし 夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし 自由勾配側溝単価 (円/個)：		

須 坂 市

施 工 内 訳 表

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

横断用

600型 [T-25]

施工 第0 -0011号表

ボルト付

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0 -0012号表

特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.43% 労務構成比: 30.81%

材料構成比: 68.76%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ジェットヒータ賃料 1 2 6 M J	0.43%	日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員	14.54%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.28%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	6.73%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 %以下)	65.84%	m3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
灯油 白灯油 ミニローリー4KL	2.92%	L		灯油 白灯油 業務用 ミニローリー		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0 -0012号表

特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比：

30.81%

材料構成比： 68.76%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ) コンクリートセメント種類： 高炉 (BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

型枠

一般型枠

機械構成比：

0.00%

労務構成比：

鉄筋・無筋構造物

100.00%

材料構成比：

0.00%

市場単価構成比：

施工 第0 -0013号表

標準単価：

1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.66%	人		型わく工		
普通作業員	25.14%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.51%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン RC-40

施工 第0 -0014号表

1 m2 当り

機械構成比： 5.33%

労務構成比：

78.32%

材料構成比： 16.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	5.30%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	37.64%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.90%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	14.75%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	9.49%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下	11.39%	m3		再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

基礎碎石

7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比： 5.33%

労務構成比：

再生クラッシュラン RC-40

78.32%

材料構成比： 16.35%

市場単価構成比：

施工 第0 -0014号表

0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	4.93%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0064

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0015号表

64mm以上77mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.91%

労務構成比：

68.01%

材料構成比：

29.08%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径2 5 c m	1.51%	供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料 3 k V A	0.86%	日		発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料		
特殊作業員	38.95%	人		特殊作業員		
普通作業員	10.64%	人		普通作業員		
土木一般世話役	5.71%	人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 7 7 . 4 m m スタンダード	26.08%	個		ダイヤモンドビット 7 7 . 4 m m		

施 工 内 訳 表

頁0-0065

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0015号表

64mm以上77mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.91%

労務構成比：

68.01%

材料構成比：

29.08%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	2.44%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：64mm以上77mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

128mm以上160mm未満

50mm以上200mm未満

機械構成比：

2.36%

労務構成比：

55.15%

材料構成比：

42.49%

市場単価構成比：

0.00%

1
標準単価：

孔 当り

施工 第0 -0016号表

代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径2 5 c m	1.22%	供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機「ガソリンエンジン駆動」賃料 3 k V A	0.70%	日		発動発電機「ガソリンエンジン駆動」賃料		
特殊作業員	31.59%	人		特殊作業員		
普通作業員	8.63%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.63%	人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 1 6 0 mm スタンダード	40.06%	個		ダイヤモンドビット 1 6 0 mm		

施 工 内 訳 表

頁0-0067

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

128mm以上160mm未満

50mm以上200mm未満

機械構成比： 2.36%

労務構成比： 55.15%

材料構成比： 42.49%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

孔 当り

施工 第0 -0016号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	1.98%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：128mm以上160mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

暗渠排水管

施工 第0 -0017号表

据付

直管 VP-75

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 51.18%

材料構成比： 48.82%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	36.39%	人		普通作業員		
土木一般世話役	14.79%	人		土木一般世話役		
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管（プレーンエンド） 一般管 VP-75	48.82%	m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ75		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：直管 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

暗渠排水管

施工 第0 -0018号表

据付

直管 VP-150

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 51.18%

材料構成比： 48.82%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	36.39%	人		普通作業員		
土木一般世話役	14.79%	人		土木一般世話役		
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管（プレーンエンド） 一般管 VP-150	48.82%	m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ75		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：直管 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0070

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 0.07% 労務構成比：

0.46m3を超え0.49m3以下

85.84% 材料構成比： 14.09%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0019号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.07%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工	33.12%	人		型わく工		
普通作業員	28.96%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.22%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.09%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	13.77%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 0.07% 労務構成比：

0.46m3を超え0.49m3以下

85.84% 材料構成比： 14.09%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0019号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.07%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.46m3を超え0.49m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリート種類： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0072

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

ます蓋 T-25 900×900(落込み式普通目)

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0073

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0021号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0074

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0022号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0075

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15.05%

労務構成比：

15cm以下

58.43%

材料構成比：

26.52%

市場単価構成比：

施工 第0 -0023号表

0.00%

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm	10.24%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.96%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.88%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.92%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)	22.39%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

施工 第0 -0023号表

1 m 当り

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15.05%

労務構成比：

15cm以下
58.43%

材料構成比：

26.52%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0077

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

13.11%

労務構成比：

15cm以下

50.94%

材料構成比：

35.95%

市場単価構成比：

施工 第0 -0024号表

0.00%

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm	8.92%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	17.37%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.50%	人		土木一般世話役		
普通作業員	7.79%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)	32.35%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.45%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
機械構成比：

13.11%

労務構成比：

15cm以下
50.94%

材料構成比：

35.95%

市場単価構成比：

施工 第0 -0024号表

0.00%

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下		

舗装版破碎積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0079

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次 山積0. 1 3m3	20.13%	供用日		小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）	71.97%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	7.90%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ						

施 工 内 訳 表

頁0-0080

殻運搬

施工 第0 -0026号表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 3.3km以下

1 m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比：

44.82% 材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	40.77%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	44.82%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.41%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0081

殻運搬

施工 第0 -0027号表

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 8.0km以下

1 m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比：

44.82% 材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	40.77%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	44.82%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.41%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：8.0km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0082

殻運搬

施工 第0 -0028号表

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(小規模土工)

1

m3 当り

機械構成比： 20.25% 労務構成比：

71.03%

材料構成比： 8.72%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	20.25%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	71.03%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	8.72%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：3.5km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0083

施工 第0 -0029号表

100 t 当り

処分費
C o 殻 (無筋)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費 (円／t) :					

施 工 内 訳 表

処分費
C o 殻 (有筋)

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費 (円／t) :					

施 工 内 訳 表

頁0-0085

施工 第0 -0031号表

100

t

当り

処分費
As殻

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

ポンプ設置・撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0032号表

頁0-0086

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人			
特殊作業員	0.100	人			
普通作業員	2.000	人			
バックホウ運転 (機－28) クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 超低騒音 (排出ガス対策型2014年規制)	0.500	日			施工 第0-0033号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0087

バックホウ運転 (機-28)

クローラ型・クレーン付 山積0.8m³ 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)

施工 第0-0033号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス2014 山積0.8m ³	1.470	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	45.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格:クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ バックホウ (供用日/日):1.47 軽油 (L/日):45			排出ガス対策型区分:超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) 特殊運転手 (人/日):1		

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0088

ポンプ運転

排水量450以上1200m3/h未満

全揚程 10m 常時排水

施工 第0 -0034号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人			
工事用水中ポンプ運転 (機-30) 口径200mm 全揚程10m	5.000	日			施工 第0-0035号表
発動発電機運転 (機-16) ディーゼルエンジン駆動 125kVA 超低騒音 (排出ガス対策型3次基準)	1.000	日			施工 第0-0036号表
諸雑費	3.000	%			
*** 単位当り ***	1	日			
排水量：排水量450以上1200m3/h未満 排水方法： 常時排水			全揚程：全揚程 10m 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

須 坂 市

施工 第0 -0035号表

口径 200 mm 全揚程 10 m

1

E

当り

規格： 口径200mm 全揚程10m
工事用水中ポンプ（供用日／日）：1.1
電力料（円／kWh）：

電力料計上区分：	電力料計上なし
電力量（kWh／日）：	0

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0036号表

発動発電機運転 (機-16)

ディーゼルエンジン駆動 125kVA 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 超低騒音・排ガス3次 125kVA	1.100	供用日			
軽油 小型ローリー パトロール給油	336.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ディーゼルエンジン駆動 125kVA 発動発電機(供用日/日)：1.1			機種：超低騒音(排出ガス対策型3次基準) 燃料(L/日)：336		

施 工 内 訳 表

頁0-0091

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚200mm

機械構成比： 5.00%

労務構成比：

1層施工

75.15%

材料構成比：

19.85%

市場単価構成比：

施工 第0 -0037号表

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3	2.99%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t	1.78%	日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）	27.03%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	15.84%	人		特殊作業員		
普通作業員	15.70%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.01%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0092

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

機械構成比： 5.00%

労務構成比：

1層施工

75.15%

材料構成比：

19.85%

市場単価構成比：

施工 第0 -0037号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	17.77%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.99%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：200 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0093

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚150mm

機械構成比： 4.66% 労務構成比：

1層施工

69.96% 材料構成比： 25.38%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0038号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3	2.78%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t	1.66%	日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）	25.16%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	14.75%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.61%	人		普通作業員		
土木一般世話役	12.11%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0094

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚150mm

機械構成比：4.66%

労務構成比：

1層施工

69.96%

材料構成比：

25.38%

市場単価構成比：

施工 第0 -0038号表

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒調碎石 40mm以下	23.44%	m3		再生粒度調整碎石 RM-30		
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.85%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：粒度調整碎石 M-40				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0095

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0039号表

1 m2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比： 44.34%

材料構成比： 55.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5～0. 6 t	0.24%	供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0～6 0 k g	0.13%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	19.57%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.05%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.28%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F） [再生材 混入率50%以下]	50.52%	t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		

施 工 内 訳 表

頁0-0096

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0039号表

1 m2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比： 44.34%

材料構成比： 55.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.48%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（20F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0097

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0 -0040号表

特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.43% 労務構成比:

30.81% 材料構成比:

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ジェットヒータ賃料 1 2 6 M J	0.43%	日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員	14.54%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.28%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	6.73%	人		特殊作業員		
生コン 2 4 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 5 5 % 以下)	65.84%	m3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
灯油 白灯油 ミニローリー4KL	2.92%	L		灯油 白灯油 業務用 ミニローリー		

施 工 内 訳 表

頁0-0098

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0 -0040号表

特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比：

30.81%

材料構成比：

68.76%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ) コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：24-8-25(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0099

カラー舗装工 水性エポタフ
施工幅1.0m超 施工規模100m2未満

コンクリート面施工

施工 第0 -0041号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水性エポタフ 0.70kg/m2*100m2*1.1 (ロス)	77.00	k g			
セラサンドC粒 0.28kg/m2*100m2*1.1 (ロス)	30.80	k g			
プライマー#800 0.20kg/m2*100m2*1.1 (ロス)	22.00	k g			
土木一般世話役 1人*100m2/150m2	0.66	人			
特殊作業員 2人*100m2/150m2	1.33	人			
普通作業員 4人*100m2/150m2	2.66	人			
材料運搬車運転	4.33	時間			施工 第0-0042号表
人員輸送車運転	4.33	時間			施工 第0-0043号表
発動発電機運転	4.33	時間			施工 第0-0044号表
諸雑費(養生シートほか)	5	%			上記全体の5%
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	5.3	L			
油脂類	20	%			燃料（軽油）の20%
トラック [クレーン装置付] 4～4. 5 t 積 2 t 吊	1	時間			
諸雑費	2	%			上記（軽油、油脂類、機械損料）合計の2%
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.5	L			
油脂類	20	%			燃料（軽油）の20%
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1	時間			
諸雑費	2	%			上記（軽油、油脂類、機械損料）合計の2%
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	1.2	L			
油脂類	20	%			燃料（ガソリン）の20%
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A	1	日			
諸雑費	2	%			上記（ガソリン、油脂類、機械損料）合計の2%
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0103

道路付属物設置工 車線分離標設置
固定式 貼付式 φ80 高さ800mm

施工 第0 -0045号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標設置工 貼付式 固定式 本体径80 H800	1.000	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	本			
作業区分：設置 施工規模：施工規模 10本未満 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			規格仕様区分：固定式 貼付式 φ80 時間的制約の有無：《条件不要》	高さ800mm	

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0046号表

頁0-0104

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					