

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊					
道路改良		式			
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り		m 3		110	
床掘り	土砂 小規模	m 3		1	
埋戻し		m 3		40	
埋戻し	小規模 土砂	m 3		1	
再生クラッシャーラン ４０mm以下		m 3		1.2	
基面整正		m 2		125	
基面整正		m 2		1	
土砂等運搬		m 3		110	
土砂等運搬	小規模 DID区間なし 6.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	m 3		1	
残土等処分		m 3		110	
残土等処分		m 3		1	
側溝工		式			
自由勾配側溝(縦断用) 600×600		m		83	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 600×600×2000 基礎碎石施工あり	m		1	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
自由勾配側溝（縦断用） 600×700		m		2	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 600×700×2000 基礎碎石施工あり	m		1	
側溝蓋（Co蓋）		枚		68	
排水構造物工 蓋版据付	自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅600用 長500	枚		1	
側溝蓋（Gr蓋）		枚		9	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 40を超え170kg／枚以下	枚		1	
自由勾配側溝（横断用）	600×600	m		38	
排水構造物工 自由勾配側溝	1000を超え2000kg／個以下 基礎碎石施工あり	m		1	
側溝蓋（横断用Gr蓋）		枚		19	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 40を超え170kg／枚以下	枚		1	
現場打側溝工		式		1	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	特殊養生（練炭、ジェットヒータ） 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	m3		0.2	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2		2	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m2		0.4	
管渠工		式			
削孔	φ75	孔		1	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満	孔		1	
削孔	φ150	孔		1	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満	孔		1	
暗渠排水管	φ75	m		2	
暗渠排水管	据付 直管 VP-75	m		1	
暗渠排水管	φ150	m		2	
暗渠排水管	据付 直管 VP-150	m		1	
集水桝・マンホール工		式			
現場打ち集水桝	B800-L800-H800	箇所		1	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.46m3を超え0.49m3以下	箇所		1	
側溝蓋（桝Gr蓋）		枚		1	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 40を超え170kg／枚以下	枚		1	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊し（無筋）		m3		13	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	m3		1	
コンクリート構造物取壊し（有筋）		m3		20	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	m3		1	
舗装版切断（アスファルト）	t=15cm以下	m		120	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	

＊＊数量総括表＊＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
舗装版切断（コンクリート）	t=15cm以下	m		10	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m		1	
舗装版破碎		m ²		90	
舗装版破碎積込（小規模土工）		m ²		1	
運搬処理工		式			
殻運搬		式		1	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.3km以下	m ³		13	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 8.0km以下	m ³		20	
殻運搬	舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(小規模土工)	m ³		4	
殻処分		式		1	
処分費	C o 殻（無筋）	t		30	
処分費	C o 殻（有筋）	t		50	
処分費	A s 殻	t		10	
仮設工		式			
水替工		式			
ポンプ排水		式		1	
ポンプ設置・撤去		箇所		6	
ポンプ運転	排水量450以上1200m ³ ／h未満 全揚程 10m 常時排水	日		50	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
舗装		式			
舗装工		式			
アスファルト舗装工	車道部	式			
下層路盤（歩道部）		m 2		86	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工	m 2		1	
上層路盤（歩道部）		m 2		86	
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	m 2		1	
表層（車道・路肩部）		m 2		86	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	m 2		1	
コンクリート舗装工	民地部	式			
表層（民地部）	Co	式		1	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	m 3		2	
異形鉄線溶接金網	CD6 100×100	m ²		10	
薄層カラー舗装工		式			
薄層カラー舗装（コンクリート面）	水性エポタフ 施工幅1.0m超 補正係数1.2	m 2		10	
カラー舗装工 水性エポタフ	施工幅1.0m超 施工規模100m2未満 コンクリート面施工	m ²		1.2	
間詰コンクリート工		式			
間詰コンクリート		m 3		6	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	m 3		1	
道路付属施設工		式			
道路付属物工		式			
車線分離標		本		1	
道路付属物設置工 車線分離標設置	固定式 貼付式 φ 8 0 高さ 8 0 0 mm	本		1	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		人日		252	
交通誘導警備員 B		人・日		1	