

2026年度 緊急自然災害防止対策事業 市道相森千本松線水路改修工事

設 計 単 価 調 書 (1)

本工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和8年度実施設計単価表」や「積算資料(Web版)」(財団法人経済調査会)及び「建設物価(Web版)」(財団法人建設物価調査会)に設定されている単価によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、下記の通り採用単価を決定しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

	名称	規格・使用	単位	採用単価	備考
1	グレーチング(防音型自由勾配側溝)1.0m	600用(T-25)	枚	長野県 実施設計単価	TV573DBK
2	横断用自由勾配側溝(受枠付)	600×600 長さ2.0m	個	長野県 実施設計単価	T2485
3	グレーチング(横断V S側溝)1.0m	横断用 600型[T-25] ボルト付	枚	長野県 実施設計単価	TV559DBK
4	硬質塩化ビニル管(ブレンエンド)	一般管 VP-75	m	長野県 実施設計単価	TQ310
5	硬質塩化ビニル管(ブレンエンド)	一般管 VP-150	m	長野県 実施設計単価	TQ316
6	グレーチングます蓋 T-25 滑止有	900×900(落込み式普通目)受枠込	組	長野県 実施設計単価	T2032
7	異形鉄線溶接金網	CD6×100×100	m ²	刊行物単価	①建設物価2026-9月 P73 関東 ②積算資料2026-9月 P56 関東 (①+②)/2 有効桁3桁、4桁以降切捨
8	水性エポタフ		kg	2,550	
9	セラサンドC粒		kg	388	
10	プライマー	#800プライマー	kg	2,400	
11	諸雑費(養生シートほか)	材料費+労務費+機械運転費の合計の5%			
12	トラック[クレーン装置付]	4~4.5t積 2t吊 (13欄)	時間	刊行物単価	令和7年度版建設機械等損料表 (一社)日本建設機械施工協会 P133 (03-4)
13	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級 (13欄)	時間	刊行物単価	令和7年度版建設機械等損料表 (一社)日本建設機械施工協会 P131 (03-2)
14	発電発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA (13欄)	日	刊行物単価	令和7年度版建設機械等損料表 (一社)日本建設機械施工協会 P299 (15-8)
	※上記12、13、14の刊行物単価は、令和7年度版の書籍を適用しています。				

2026年度 緊急自然災害防止対策事業 市道相森千本松線水路改修工事

設 計 単 価 調 書 (2)

名称	規格・使用	単位	採用単価	備考
処分費				
Co（無筋）処分費	(株)池田商事	t	1,600	
Co（有筋）処分費	(株)中村商会	t	1,388	
As処分費	(株)池田商事	t	1,800	
残土処分費	(株)北栄産業	m ³	3,000	