

工事番号																(様式－１)	
部長		課長		補佐		係長		審査者		審査者		設計者					
令和 8 年度 2026年度 緊急自然災害防止対策事業 市道常盤町下 八町線舗装修繕工事 閲覧設計書																	
市道常盤町下八町線 須坂市望岳台(望岳台)																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
舗装打ち換え工 A=1830㎡									施 工 期 間				日 間				
									起工予定年月日				令和 年 月 日				
									竣工予定年月日				令和 年 月 日				
									契約保証方法				金銭的保証				
									別途公告する現場説明事項・施工条件明示書もあわせて確認すること。								

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 須坂市 0 1 実施単価 53 1 4 北信（1） 08.09.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 06 舗装 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 09 週単位（土日） 634			

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路維持						
			式			
舗装工						
			式			
舗装打換え工						
			式			
舗装版切断						
	270	m				工種 第0001号表
舗装版破碎						
	1,830	m ²				工種 第0002号表
殻運搬						
	91	m ³				工種 第0003号表
殻処分						
	210	t				工種 第0004号表
不陸整正						
	1,830	m ²				工種 第0005号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など 表層（車道・路肩部）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工	1,830	m2			工種 第0006号表
		式			
区画線工		式			
		式			
溶融式区画線	1	式			工種 第0007号表
ペイント式区画線	1	式			工種 第0008号表
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員	37	人日			工種 第0009号表
直接工事費					

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率計算額						
補正無の率 0.1613			補正後の率 0.2303			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
補正無の率 0.3858			補正後の率 0.4847			
工事原価						
一般管理費等						
補正無の率 0.2272			前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004			
工事価格計						
消費税等相当額計						
率 0.1000						

須 坂 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費 率 0.0387						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

鋪装版切断

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0007

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0008

[illegible]

殼運搬

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0009

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0011

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0012

[illegible]

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 ゼブラ15cm (機・労) 溶融式 (手動) ゼブラ 15cm 交差点前斜線囲い部	65	m			施工 第0 -0010号表
区画線設置 ゼブラ15cm (材料費) 溶融式 (手動) ゼブラ 15cm 交差点前斜線囲い部	45	m			施工 第0 -0011号表
区画線設置 ゼブラ45cm (機・労のみ) 溶融式 (手動) ゼブラ 45cm 停止線、交差点前斜線	57	m			施工 第0 -0012号表
区画線設置 ゼブラ45cm (材料費のみ) 溶融式 (手動) ゼブラ 45cm 停止線、交差点前斜線	39	m			施工 第0 -0013号表
区画線設置 文字記号 (機・労のみ) 溶融式 (手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	169	m			施工 第0 -0014号表
区画線設置 文字記号 (材料費のみ) 溶融式 (手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	117	m			施工 第0 -0015号表
*** 単位当り ***	1	式			

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0015

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0016

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15.05%

労務構成比：

15cm以下

58.43%

材料構成比：

26.52%

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

0.00%

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm	10.24%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.96%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.88%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.92%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)	22.39%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

舗装版切断

施工 第0 -0001号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

1

m 当り

機械構成比：

15.05%

労務構成比：

15cm以下

58.43%

材料構成比：

26.52%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

12.85%

労務構成比：

障害等なし

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0.45m3	12.85%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役	29.54%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	27.52%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.18%	人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油	5.91%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比：

12.85%

労務構成比：

障害等なし

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

標準単価：

1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

殻運搬

施工 第0 -0003号表

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1 m3 当り

機械構成比： 44.05% 労務構成比：

39.87%

材料構成比： 16.08%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	44.05%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	39.87%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	16.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：3.5km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0021

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0022

不陸整正（路床又は路盤補足材敷均し転圧）

施工 第0 -0005号表

総施工量 1 0 0 0 m 2 以上

舗装版のみの打換えの場合

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.050	人			
特殊作業員	0.149	人			
普通作業員	0.198	人			
小型バックホウ運転（機－1 8） クローラ型 山積0. 0 9～0. 1 1 m 3 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	0.261	日			施工 第0-0006号表
タイヤローラ運転（機－2 8） 質量8～2 0 t 排出ガス対策型2次基準	0.122	日			施工 第0-0007号表
振動ローラ運転（機－2 8） コンバインド型 質量3～4 t 排出ガス対策型2次基準	0.125	日			施工 第0-0008号表
諸雑費	4.000	%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
総施工量：総施工量 1 0 0 0 m 2 以上 すりつけ作業の有無：すりつけ作業なし			施工範囲：舗装版のみの打換えの場合 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

小型バックホウ運転（機－１８）

施工 第0 -0006号表

クローラ型 山積0. 0 9～0. 1 1m3 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒・3次 山積0. 0 9～0. 1 1m3	1.140	供用日			
運転手（特殊）	0.580	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	7.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型 山積0. 0 9～0. 1 1m3 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：0.58			機種：超低騒音（排出ガス対策型3次基準） 供用日当運転日数：0 小型バックホウ（供用日／日）：1.14 軽油（L／日）：7		

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0024

タイヤローラ運転 (機-28)
質量8~20t

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0007号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ賃料 排出ガス2次 質量8~20t	1.340	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	34.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格: 質量8~20t タイヤローラ (供用日/日): 1.34 軽油 (L/日): 34			排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型2次基準 特殊運転手 (人/日): 1		

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0025

振動ローラ運転（機－２８）

コンバインド型 質量３～４ｔ

排出ガス対策型２次基準

施工 第0 -0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 排ガス２次 質量３～４ｔ	1.340	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：コンバインド型 質量３～４ｔ 振動ローラ（供用日／日）：1.34 軽油（L／日）：18			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準 特殊運転手（人／日）：1		

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0026

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0009号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅2. 3～6 m	0.88%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量1 3～1 4 t	0.14%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量1 0～1 2 t	0.13%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.66%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	2.06%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.03%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0009号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.73%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕	80.70%	t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7.17%	L		アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.49%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工 第0 -0009号表

3.0m超

平均仕上り厚 50 mm

1
標準単価：

機械構成比： 1.38%

勞務構成比： 10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比： 0.00%

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

区画線設置 ゼブラ15cm (機・労)

溶融式(手動)

ゼブラ 15cm

交差点前斜線囲い部

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式・手動) 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式(手動) 塗料規格(溶融式)：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様(溶融式)：ゼブラ 15cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費、労務費のみ(1日未満用)			夜間作業の有無：夜間作業(20時～6時)なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

区画線設置 ゼブラ15cm（材料費）

施工 第0 -0011号表

溶融式（手動）

ゼブラ 15cm

交差点前斜線囲い部

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	kg			
軽油 小型ローリー パトロール給油	47.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 15cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

区画線設置 ゼブラ45cm (機・労のみ)

施工 第0 -0012号表

溶融式(手動)

ゼブラ 45cm

停止線、交差点前斜線

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式・手動) 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式(手動) 塗料規格(溶融式)：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様(溶融式)：ゼブラ 45cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費、労務費のみ(1日未満用)			夜間作業の有無：夜間作業(20時～6時)なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置 ゼブラ45cm (材料費のみ)

施工 第0 -0013号表

溶融式(手動)

ゼブラ 45cm

停止線、交差点前斜線

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用(トラフィックペイント接着用)	75.000	kg			
軽油 小型ローリー パトロール給油	89.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分:溶融式(手動) 塗料規格(溶融式):ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格:アスファルト舗装用			規格・仕様(溶融式):ゼブラ 45cm 塗布厚:塗布厚 1.5mm 舗装種別:排水性舗装でない場合		
施工区間:供用区間 時間的制約の有無:時間的制約なし 費用の内訳:材料費のみ(1日未満用)			夜間作業の有無:夜間作業(20時～6時)なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置 文字記号 (機・労のみ)

施工 第0 -0014号表

溶融式(手動)

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式・手動) 豪雪無 矢印等 1 5 c m換算 制約無 昼間	1,200.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式(手動) 塗料規格(溶融式)：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様(溶融式)：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1. 5 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費, 労務費のみ(1日未満用)			夜間作業の有無：夜間作業(2 0 時～6 時)なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置 文字記号 (材料費のみ)

施工 第0 -0015号表

溶融式(手動)

矢印・記号・文字 1.5cm換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用(トラフィックペイント接着用)	30.000	kg			
軽油 小型ローリー パトロール給油	120.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分:溶融式(手動) 塗料規格(溶融式):ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格:アスファルト舗装用			規格・仕様(溶融式):矢印・記号・文字 1.5cm換算 塗布厚:塗布厚 1.5mm 舗装種別:排水性舗装でない場合		
施工区間:供用区間 時間的制約の有無:時間的制約なし 費用の内訳:材料費のみ(1日未満用)			夜間作業の有無:夜間作業(20時～6時)なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0016号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0036

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0017号表

ペイント式（車載式）

実線 15cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.000	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	33.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 15cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）		

須 坂 市

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0037

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					