

工事番号																(様式－１)	
市長		局長		課長		補佐		係長		審査者		設計者					
令和 8 年度 2026年度 日滝原送水管布設工事																実施設計書	
市道本郷宮原滝ノ入線																須坂市大字日滝（大谷町）	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
【当初】 ・配水管布設替工 DIP(GX)D75 L= 1.0m ・送水管布設工 DIP(GX)D100 L=13.0m ・送水管布設工 DIP(GX)D300 L=59.0m ・仕切弁布設工 DIP(GX)D100・D300 N=各 1 基								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	53 1 4 北信（1） 08.10.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管）	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 01 一般交通影響あり① 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 874		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
管路							
配水管布設替工 DIP(GX)D75							
材料費 DIP(GX)D75							
		1		式			科目 第0001号表
施工費 DIP (GX)D75							
		1		式			科目 第0002号表
舗装工 DIP(GX)D75							
		1		式			科目 第0003号表
処分費等							
残土処分費							
		2		m3			施工 第0 -0043号表
As処分費							
		0.2		t			施工 第0 -0044号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
送水管布設替工 DIP(GX)D100						
材料費 DIP(GX)D100						
	1		式			科目 第0004号表
施工費 DIP (GX)D100						
	1		式			科目 第0005号表
舗装工 DIP(GX)D100						
	1		式			科目 第0006号表
処分費等						
残土処分費						
	9		m3			施工 第0 -0043号表
As処分費						
	0.6		t			施工 第0 -0044号表
仕切弁布設工 DIP (GX)D100						
仕切弁施工費 DIP(GX)D100						
	1		式			科目 第0007号表

須 坂 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁材料費 DIP(GX)D100						科目 第0008号表
	1		式			
送水管布設替工 DIP(GX)D300						
材料費 DIP(GX)D300						科目 第0009号表
	1		式			
施工費 DIP (GX)D300						科目 第0010号表
	1		式			
舗装工 DIP(GX)D300						科目 第0011号表
	1		式			
処分費等						
残土処分費						施工 第0 -0043号表
	53		m 3			
As処分費						施工 第0 -0044号表
	5.5		t			
仕切弁布設工 DIP (GX)D300						

須 坂 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁施工費 DIP(GX)D300						科目 第0012号表
	1		式			
仕切弁材料費 DIP(GX)D300						科目 第0013号表
	1		式			
地下式排泥栓						
地下式排泥栓						科目 第0014号表
	1		式			
全レベル1共通						
仮設工						
交通誘導警備員B						施工 第0 -0045号表
	54		人・日			
直接工事費						
技術管理費						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水圧試験						施工 第0 -0046号表
	1		回			
共通仮設費率計算額(千円単位)						
共通仮設費計						
純工事費						
**現場管理費(千円単位)						
工事原価						
一般管理費等						
工事価格計						
消費税等相当額計						

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費						

材料費 DIP(GX)D75

科目内訳表

科目 第0001号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
DCIP(GX S種管) φ75 直管 4.0m エポキシ樹脂粉体塗装							
	水道単価	0.3		本			
ライナ (GX) φ75							
	水道単価	1		ヶ			
継輪(GX) φ75							
	水道単価	1		ヶ			
G-Link (GX) φ75							
	水道単価	3		組			
管路探知マーカ-							
	水道単価	1		本			
*** 単位当り ***							
		1		式			

施工費 DIP (GX)D75

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0010

1

式考

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付工 《機械》 φ 7 5mm以下 2-3-1、2-10-5	1.2	m			施工 第0 -0001号表
G X形継手接合工 φ 7 5mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	1	口			施工 第0 -0003号表
G X形継手接合工 φ 7 5mm, 異形管受口 接合材料：G－L i n k 2-3-8	3	口			施工 第0 -0004号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ 7 5mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	3	口			施工 第0 -0005号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 1-1-1	2	m3			施工 第0 -0006号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 RC-40 1-1-2	1	m3			施工 第0 -0008号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 その他 1-1-2	0.2	m3			施工 第0 -0010号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT 運搬距離：4. 6 km D I D地区なし 1-1-3	2	m3			施工 第0 -0011号表
管明示シート工	2	m			施工 第0 -0014号表

須 坂 市

施工費 DIP (GX)D75

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0011

1

式考

[illegible]

須 坂 市

科目内訳表

科目 第0003号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版取壊し積み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：5 (cm)							
		1.3	m ²				施工 第0 -0016号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3) 、4 t DT 運搬距離：3. 8 km D I D地区無し							
		0.1	m 3				施工 第0 -0017号表
表層工 再生 粗粒度 (2 0) 車道 1層当り仕上厚5 c m							
		1.3	m 2				施工 第0 -0018号表
*** 単位当り ***							
		1	式				

材料費 DIP(GX)D100

科目内訳表

科目 第0004号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
DCIP(GX S種管) φ100 直管 4.0m エポキシ樹脂粉体塗装							
	水道単価	2.3		本			
押輪(GX) φ100(ボルト・ナット・ゴム輪含む)							
	水道単価	7		組			
ライナ (GX) φ100							
	水道単価	2		ヶ			
曲管45° (GX) φ100							
	水道単価	2		ヶ			
二受T字管(GX) φ100×100							
	水道単価	1		ヶ			
受挿し片落管(GX) φ100×75							
	水道単価	1		ヶ			
挿し受片落管(GX) φ100×75							
	水道単価	1		ヶ			
G-Link (GX) φ100							
	水道単価	1		組			
乙字管(GX) φ100 H=450							
	水道単価	1		ヶ			

材料費 DIP(GX)D100

科目内訳表

科目 第0004号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路探知マーカ	水道単価	2		本			
*** 単位当り ***		1		式			

施工費 DIP (GX)D100

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0015

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付工 《機械》 φ 1 0 0 mm 2-3-1、2-10-5		12.2	m				施工 第0 -0021号表
G X形継手接合工 φ 1 0 0 mm, 直管受口 接合材料：なし 2-3-8		2	口				施工 第0 -0022号表
G X形継手接合工 φ 1 0 0 mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8		7	口				施工 第0 -0023号表
G X形継手接合工 φ 1 0 0 mm, 異形管受口 接合材料：G－L i n k 2-3-8		1	口				施工 第0 -0024号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ 1 0 0 mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2		1	口				施工 第0 -0025号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 1-1-1		9	m 3				施工 第0 -0006号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 RC-40 1-1-2		8	m 3				施工 第0 -0008号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 その他 1-1-2		2	m 3				施工 第0 -0010号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT 運搬距離：4. 6 km D I D地区なし 1-1-3		9	m 3				施工 第0 -0011号表

施工費 DIP (GX)D100

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0016

式考

[illegible]

須坂市

舗装工 DIP(GX)D100

科目内訳表

科目 第0006号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版取壊し積み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：5 (cm)							
		7.4	m ²				施工 第0 -0016号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3) 、4 t DT 運搬距離：3. 8 km D I D地区無し							
		0.3	m 3				施工 第0 -0017号表
表層工 再生 粗粒度 (2 0) 車道 1層当り仕上厚5 c m							
		7.4	m 2				施工 第0 -0018号表
*** 単位当り ***							
		1	式				

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ100mm以下	2-9-1	1	基				施工 第0 -0026号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満	2-9-5	1	箇所				施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***		1	式				

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワトシール仕切弁(GX) φ100 (受口・挿し口)							
	水道単価	1		基			
仕切弁きょう KM XVKH-81HK φ75～φ200 H=1200 (座台付)							
	水道単価	1		組			
*** 単位当り ***							
		1		式			

材料費 DIP(GX)D300

科目内訳表

科目 第0009号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
DCIP(GX S種管) φ300 直管 6.0m エポキシ樹脂粉体塗装							
	水道単価	9.3		本			
押輪(GX) φ300(ボルト・ナット・ゴム輪含む)							
	水道単価	5		組			
ライナ (GX) φ300							
	水道単価	3		ヶ			
曲管45° (GX) φ300							
	水道単価	2		ヶ			
二受T字管(GX) φ300×100							
	水道単価	1		ヶ			
フランジ付T字管(GX) φ300×75 空気弁用・消火栓用 GF 7.5K							
	水道単価	1		個			
G-Link (GX) φ300							
	水道単価	2		組			
管路探知マーカー							
	水道単価	2		本			
*** 単位当り ***							
		1		式			

施工費 DIP (GX)D300

科目内訳表

科目 第0010号表

頁0-0021

1

式考

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付工 《機械》 φ 3 0 0mm 2-3-1、2-10-5	58.2	m			施工 第0 -0028号表
G X形継手接合工 φ 3 0 0mm, 直管受口 接合材料：なし 2-3-8	11	口			施工 第0 -0029号表
G X形継手接合工 φ 3 0 0mm, 異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	5	口			施工 第0 -0030号表
G X形継手接合工 φ 3 0 0mm, 異形管受口 接合材料：G－L i n k 2-3-8	2	口			施工 第0 -0031号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ 3 0 0mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1	口			施工 第0 -0032号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m 3 1-1-1	53	m 3			施工 第0 -0006号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m 3 RC-40 1-1-2	32	m 3			施工 第0 -0008号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m 3 その他 1-1-2	16	m 3			施工 第0 -0010号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT 運搬距離：4. 6 km D I D地区なし 1-1-3	53	m 3			施工 第0 -0011号表

須 坂 市

施工費 DIP (GX)D300

科目内訳表

科目 第0010号表

頁0-0022

1
式

[illegible]

須 坂 市

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版取壊し積み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：5 (cm)							
		49		m ²			施工 第0 -0016号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3) 、4 t DT 運搬距離：3. 8 km D I D地区無し							
		2.4		m 3			施工 第0 -0017号表
表層工 再生 粗粒度 (2 0) 車道 1層当り仕上厚5 c m							
		49		m 2			施工 第0 -0018号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 3 0 0 mm	2-9-1	1	基				施工 第0 -0033号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5		1	箇所				施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***		1	式				

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワトシール仕切弁(GX) φ300 (受口・挿し口)							
水道単価		1		基			
仕切弁きょう KEXVJH-81HK φ250mm以上 (座台付)							
水道単価		1		組			
*** 単位当り ***							
		1		式			

地下式排泥栓

科目内訳表

科目 第0014号表

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓きょう（丸型） TTV1B レジンKNVJ H=800							
	水道単価	1	組				
フランジ接合材 RF φ75 パッキン、合金ボルト1面分 7.5K							
	水道単価	1	組				
フランジ接合材 GF φ75							
		1	組				
地下式消火栓(単口・副弁付) φ75							
	水道単価	1	組				
消火栓設置工 《機械》 地下式・単口							
	2-9-3	1	ヶ所				施工 第0 -0034号表
地下式排泥栓きょう設置 DP=0.8							
		1	箇所				施工 第0 -0035号表
フランジ継手工 φ75（80）mm 7.5K 2-3-5、2-10-3							
		2	口				施工 第0 -0042号表
*** 単位当り ***							
		1	式				

鑄鉄管据付工 《機械》
 φ75mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0027

2-3-1、2-10-5

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊		時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 4~4.5t積2.9t吊

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 通称4~4.5t積級 2.9t吊		時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0029

G X形継手接合工
φ 7 5 mm, 異形管受口

接合材料：押輪

施工 第0 -0003号表

2-3-8

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0030

G X形継手接合工
φ75mm, 異形管受口

接合材料：G-L i n k

2-3-8

施工 第0 -0004号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0031

鑄鉄管切断工《据付管切断》
φ75mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0005号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0032

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

施工 第0 -0006号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 容量0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0033

バックホウ運転 (機－1)
クローラ型・標準 容量0. 2 8 m 3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0007号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 容量0. 2 8 m 3		時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0034

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

RC-40

施工 第0 -0008号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 容量0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0007号表
タンパ及びランマ運転 (機-31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0009号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

須 坂 市

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工内訳表

施工 第0-0009号表

頁0-0035

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0036

管路埋戻工

施工 第0 -0010号表

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

その他

1-1-2

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 容量0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0007号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0009号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

須 坂 市

発生土処理工

頁0-0037

施工 第0 -0011号表

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT

運搬距離：4.6 km

D I D地区なし

1-1-3

1

m 3

当り

[illegible]

須 坂 市

施工内訳表

頁0-0038

発生土運搬費

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT

運搬距離：4. 6 km D I D地区無し

施工 第0 -0012号表

10 m3 当り

[illegible]

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0039

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0013号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.4	人			
埋設標示シ-ト(水道用) (青色40cm巾折返率2倍)	100	m			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0015号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] E駆動・超低 通称20cm級B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] E駆動・超低		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0042

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0015号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

舗装版取壊し積み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚：5 (cm)

施工 第0 -0016号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 容量0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

須 坂 市

施工内訳表

頁0-0044

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：3.8km DID地区無し

施工 第0 -0017号表

10 m3 当り

[illegible]

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0045

表層工

再生 粗粒度（20）

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0 -0018号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
①再生アスファルト混合物 粗粒度（20） [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 （機-23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0019号表
振動コンパクタ運転 （機-23） 前進型 通称40～60kg級		日			施工 第0-0020号表
砂散布費		%			(労+機)×率
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0046

振動ローラ運転 (機-23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0019号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0047

振動コンパクタ運転 (機-23)
前進型 通称40～60kg級

施工 第0 -0020号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 通称40～60kg級		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

須 坂 市

鑄鉄管据付工 《機械》
 φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0048

2-3-1、2-10-5

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 （機－1） クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊		時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

G X形継手接合工
φ100mm, 直管受口

接合材料：なし

施工 第0 -0022号表

2-3-8

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0050

G X形継手接合工
φ100mm, 異形管受口

接合材料：押輪

施工 第0 -0023号表

2-3-8

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

G X形継手接合工
φ100mm, 異形管受口

接合材料：G-L i n k

2-3-8

施工 第0 -0024号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

鑄鉄管切断工《据付管切断》
 φ100mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0025号表

1

頁0-0052

施 工 内 訳 表

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ100mm以下

施工内訳表

施工 第0 -0026号表

頁0-0053

2-9-1

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊		時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

須 坂 市

ねじ式弁筐設置工 《底版使用》
A・B形1号

蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

頁0-0054

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

鑄鉄管据付工 《機械》
 φ300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

頁0-0055

2-3-1、2-10-5

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊		時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

G X形継手接合工
φ 3 0 0 mm, 直管受口

接合材料：なし

施工 第0 -0029号表

2-3-8

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0057

G X形継手接合工
φ 3 0 0 mm, 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0 -0030号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

須 坂 市

施 工 内 訳 表

頁0-0058

G X形継手接合工
φ 3 0 0 mm, 異形管受口

接合材料：G－L i n k

2-3-8

施工 第0 -0031号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

須 坂 市

鑄鉄管切断工《据付管切断》
 φ300mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0 -0032号表

1

頁0-0059

口 当り

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0033号表

頁0-0060

2-9-1

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊		時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

消火栓設置工 《機械》
地下式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0034号表

頁0-0061

2-9-3

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊		時間			施工 第0-0002号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁等ボックス設置工 円形3号 寸法：500mm 質量(/個)：30kg未満	1	個			施工 第0-0036号表 2-9-5
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 調整リング 高さ：50	1	ヶ所			施工 第0-0037号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0038号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0039号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0040号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0041号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

仕切弁・空気弁等ボックス設置工
円形3号 寸法：500mm

質量(/個)：30kg未満

2-9-5

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0036号表

頁0-0063

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

頁0-0064

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0037号表

マンホール種別：円形3号 調整リング 高さ：50

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁

高さ：200

施工 第0 -0038号表

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0039号表

マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：200

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0067

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0040号表

マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：200

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0068

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0041号表

マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40

1ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

フランジ継手工
φ75(80)mm

7.5K

施工 第0 -0042号表

2-3-5、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

残土処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

頁0-0070

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

As処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0044号表

頁0-0071

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0045号表

頁0-0072

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽作業員	0.15	人			
普通作業員	0.15	人			
諸雑費		%			労務費計×20%
*** 単位当り ***	1	回			