＊＊数量総括表＊＊

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	備考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
橋梁保全工事		式			
舗装工		式			
橋面防水工		式			
橋面防水		ｍ２		324	
橋面防水工	塗膜系防水　補修	ｍ２		1	
舗装打換え工		式			
舗装版破砕		ｍ２		324	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	ｍ２		1	
殻運搬		ｍ３		16	
殻運搬	舗装版破砕　DID区間あり　10.5㎞以下 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15㎝以下)	ｍ３		1	
殻処分		ｔ		37	
処分費		ｔ		1	
表層		ｍ２		271	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 平均仕上り厚５０mm	ｍ２		1	
表層		ｍ２		52	
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 平均仕上り厚３０mm	ｍ２		1	
橋梁付属物工		式			

＊＊数量総括表＊＊

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	備考
排水施設工		式			
排水管		式		1	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200㎜以上400㎜以下	孔		6	
床板水抜き材料		箇所		6	
止水工		式			
目地設置工		式		1	
伸縮部止水材		式		1	
伸縮部止水材設置		式		1	
橋梁補修工		式			
ひび割れ補修工		式			
充てん工法		構造物		1	
ひび割れ補修工（充てん工法）	１構造物当り補修延べ延長２０m以下	構造物		1	
低圧注入工法		構造物		1	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	１構造物当り補修延べ延長２５m以下	構造物		1	
断面修復工		式			
左官工法		構造物		1	
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり １構造物当り修復延べ体積０．１０９ｍ３	構造物		1	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		ｍ３		0.1	

＊＊数量総括表＊＊

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	備考
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	ＤＩＤ区間なし 運搬距離　１．０ｋｍ以下	ｍ３		1	
殻処分		ｔ		0.2	
処分費	無筋Co殻	ｔ		1	
表面被覆工（クリアタフレジン）		式			
下地処理		橋		1	
表面被覆工（塗装工法）下地処理	１橋当り延べ施工量１４７ｍ２	橋		1	
プライマー塗布		橋		1	
表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	１橋当り延べ施工量１４７ｍ２	橋		1	
上塗り材塗布		橋		1	
表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	１橋当り延べ施工量１４７ｍ２	層・橋		1	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		人日		30	
交通誘導警備員Ｂ		人・日		1	
技術管理費					
技術管理費		式			
技術管理費		式			
施工調査費		式		1	

＊＊数量総括表＊＊

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	備考
鉄筋探査工（小規模）		式		1	