工事番号	

（様式－１）

部長		課長		補佐		係長		審査者		設計者					

令和　8 年度　　2026年度　道路メンテナンス事業
大日向２号橋修繕工事　　閲覧設計書

一級河川　百々川（米子川）　　須坂市大字塩野（塩野町）

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
橋梁修繕　１式	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　年　月　日
	契約保証方法	金銭的保証

工　事　設　計　用　紙　　須坂市

総 括 情 報 表

事務所名	61 須坂市
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	53 １４　北信（１）
実施設計単価表等の適用日	08.10.01

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	10　橋梁保全工事	
施工地域区分(共通仮設)	03　一般交通影響有り(2)-1	
施工地域区分(現場管理)	03　一般交通影響有り(2)-1	
現場環境改善費率計上分	03　計上なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	
週休２日補正	09　週単位（土日）	
冬期補正（現管）	1004	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
橋梁保全工事		式			
舗装工		式			
橋面防水工		式			
橋面防水	324	ｍ２			工種　第0001号表
舗装打換え工		式			
舗装版破砕	324	ｍ２			工種　第0002号表
殻運搬	16	ｍ３			工種　第0003号表
殻処分	37	ｔ			工種　第0004号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層					
	271	m２			工種　第0005号表
表層					
	52	m２			工種　第0006号表
橋梁付属物工					
		式			
排水施設工					
		式			
排水管					
	1	式			工種　第0007号表
止水工					
		式			
目地設置工					
	1	式			工種　第0008号表
橋梁補修工					
		式			
ひび割れ補修工					
		式			

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
充てん工法					
	1	構造物			工種　第0009号表
低圧注入工法					
	1	構造物			工種　第0010号表
断面修復工					
		式			
左官工法					
	1	構造物			工種　第0011号表
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）					
	0.1	ｍ３			工種　第0012号表
殻処分					
	0.2	ｔ			工種　第0013号表
表面被覆工（クリアタフレジン）					
		式			
下地処理					
	1	橋			工種　第0014号表
プライマー塗布					
	1	橋			工種　第0015号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
上塗り材塗布	1	橋			工種　第0016号表
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員	30	人日			工種　第0017号表
＊＊直接工事費＊＊					
技術管理費					
技術管理費		式			
技術管理費		式			
施工調査費	1	式			工種　第0018号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
補正無の率 0.2732		補正後の率	0.3902		
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊ 補正無の率 0.6371		補正後の率	0.7998		
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊ 補正無の率 0.2265		前払率補正 契約保証補正	1.0000 0.0004		
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊ 率　0.1000					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち法定福利費　率　0.0387					
（参考）現場管理費のうち建退共制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
橋面防水工 塗膜系防水　補修					
	1	ｍ２			施工　第0 -0001号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	ｍ２			

舗装版破砕

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	1	ｍ２			施工　第0 -0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
殻運搬 舗装版破砕　DID区間あり　10.5㎞以下 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15㎝以下)	1	ｍ3			施工　第0 -0003号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ3			

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊処分費等＊					
処分費	1	t			施工　第0 -0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

表層

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	ｍ２			施工　第0 -0005号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

表層

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０mm	1	m２			施工　第0 -0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m２			

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 200㎜以上400㎜以下	6	孔			施工　第0 -0007号表
床板水抜き材料	6	箇所			科目　第0001号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0008号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮部止水材					
	1	式			施工　第0 -0008号表
伸縮部止水材設置					
	1	式			施工　第0 -0009号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0009号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ひび割れ補修工（充てん工法） １構造物当り補修延べ延長２０m以下	1	構造物			施工　第0 -0010号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	構造物			

低圧注入工法

工 種 明 細 表

工種　第0010号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ひび割れ補修工（低圧注入工法） １構造物当り補修延べ延長２５m以下	1	構造物			施工　第0 -0011号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	構造物			

左官工法

工 種 明 細 表

工種　第0011号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり １構造物当り修復延べ体積０．１０９ｍ３	1	構造物			施工　第0 -0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	構造物			

工 種 明 細 表

工種　第0012号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工） ＤＩＤ区間なし 運搬距離　１．０ｋｍ以下	1	ｍ３			施工　第0 -0013号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

工 種 明 細 表

工種　第0013号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊処分費等＊					
処分費 無筋Co殻	1	t			施工　第0 -0015号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

工 種 明 細 表

工種　第0014号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
表面被覆工（塗装工法）下地処理 １橋当り延べ施工量１４７ｍ２	1	橋			施工　第0 -0016号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	橋			

工 種 明 細 表

工種　第0015号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布 １橋当り延べ施工量１４７ｍ２	1	橋			施工　第0 -0017号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	橋			

工 種 明 細 表

工種　第0016号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布 １橋当り延べ施工量１４７ｍ２	1	層・橋			施工　第0 -0018号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	橋			

交通誘導警備員

工 種 明 細 表

工種　第0017号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	1	人・日			施工　第0 -0019号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人日			

施工調査費

工 種 明 細 表

工種　第0018号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋探査工（小規模）	1	式			施工　第0 -0020号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

床板水抜き材料

科 目 内 訳 表

科目　第0001号表

1　箇所

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
スラブドレーン 標-2 φ25樹脂フレキ用	1	本			
フレキシブル φ25	4	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

須　坂　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

橋面防水工
塗膜系防水　補修

100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
橋面防水工 塗膜系防水　補修	100.000	㎡			
床版排水（ドレーン）材	56.700	m			
目地材	56.700	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
施工区分：塗膜系防水 床版排水材設計量（m／１００ｍ２）無＝０：54 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			作業区分：　補修 目地材設計量（m／１００ｍ２）なし＝０：54 床版排水（ドレーン）材単価（円／m）：		
目地材単価（円／m）D＞０時入力：					

須　坂　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ2　　当り

機械構成比：　12.28%　　労務構成比：　81.66%　　材料構成比：　6.06%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 容量０．４５ｍ３	12.28%	日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		
土木一般世話役	29.51%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	27.76%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	24.39%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	6.06%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　12.28%　　労務構成比：　81.66%　　材料構成比：　6.06%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15㎝以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

殻運搬

舗装版破砕　DID区間あり　10.5km以下　　機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　42.27%　　労務構成比：　41.18%　　材料構成比：　16.55%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	42.27%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	41.18%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	16.55%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：舗装版破砕 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 運搬距離：10.5km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

表層（車道・路肩部）
3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　1.35%　労務構成比：　10.60%　材料構成比：　88.05%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅２．３～６m	0.91%	日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ	0.14%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス２次 質量１０～１２ｔ	0.14%	日		ロードローラ［マカダム］賃料		
普通作業員	4.01%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	2.26%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.23%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

表層（車道・路肩部）
3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　1.35%　労務構成比：　10.60%　材料構成比：　88.05%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	0.80%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50%以下］	87.47%	t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	0.51%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（２０Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：瀝青材料なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

表層（歩道部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　　平均仕上り厚３０mm　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　0.41%　　労務構成比：　48.50%　　材料構成比：　51.09%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ	0.31%	供用日		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級	0.08%	供用日		振動コンパクタ［前進型］		
特殊作業員	20.92%	人		特殊作業員		
普通作業員	18.75%	人		普通作業員		
土木一般世話役	5.66%	人		土木一般世話役		
③再生アスファルト混合物 細粒度（１３）　［再生材 混入率50%以下]	50.92%	ｔ		アスファルト混合物 細粒度（１３）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

表層（歩道部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　　平均仕上り厚３０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　0.41%　　労務構成比：　48.50%　　材料構成比：　51.09%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド	0.11%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	0.05%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：再生　細粒度（１３） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：瀝青材料なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
200㎜以上400㎜以下

1　孔　当り

機械構成比：　1.87%　労務構成比：　95.97%　材料構成比：　2.16%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 ２ｋＶＡ	0.88%	日		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料		
電動ハンマドリル 径３８～４０mm	0.62%	供用日		電動ハンマドリル		
特殊作業員	44.86%	人		特殊作業員		
普通作業員	18.58%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.35%	人		土木一般世話役		
ガソリン レギュラー　スタンド	1.73%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
200㎜以上400㎜以下　　1　孔　当り

機械構成比：　1.87%　労務構成比：　95.97%　材料構成比：　2.16%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
削孔深さ：200㎜以上400㎜以下				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

伸縮部止水材

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
シール材 　シリコン系	12	L			
高機能止水材 　メジエイドMA50	8	m			
諸雑費	5	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

伸縮部止水材設置

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	1	人			
普通作業員	1	人			
諸雑費	20	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

ひび割れ補修工（充てん工法）

１構造物当り補修延べ延長２０m以下　　1　　構造物　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.850	人			
特殊作業員	1.300	人			
普通作業員	1.100	人			
充填材	13.920	kg			
諸雑費	17.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	構造物			
１構造物当り補修延べ延長区分：１構造物当り補修延べ延長２０m以下 充てん材単価（円／ｋｇ）：			１構造物当り充てん材設計量（ｋｇ）：11.6		

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

１構造物当り補修延べ延長２５m以下　　1　構造物　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.500	人			
特殊作業員	2.400	人			
普通作業員	1.800	人			
注入材	8.600	ｋｇ			
シール材	1.096	ｋｇ			
低圧注入器具	26.000	個			
諸雑費	6.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	構造物			
１構造物当り補修延べ延長区分：１構造物当り補修延べ延長２５m以下 １構造物当りのシール材設計量（ｋｇ）：0.8 注入材単価（円／ｋｇ）：			１構造物当りの注入材使用量（ｋｇ）：8.6 １構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：26 シール材単価（円／ｋｇ）：		
低圧注入器具単価（円／個）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり　　１構造物当り修復延べ体積０．１０９ｍ３　　1　構造物　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	3.052	人			
特殊作業員	5.777	人			
普通作業員	3.052	人			
断面修復材	0.129	ｍ３			
諸雑費	8.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり １構造物当り修復延べ体積　Ｖ（ｍ３）：0.109			１構造物当り修復延べ体積区分：１構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３超え 断面修復材単価（円／ｍ３）：		

施 工 内 訳 表

コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）　　施工　第0 -0013号表

ＤＩＤ区間なし　　運搬距離　１．０ｋｍ以下　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	1.300	人			
ダンプトラック運転　（機－２２） 　オンロード・ディーゼル　通称４ｔ積級	0.090	日			施工　第0-0014号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
ＤＩＤ区間の有無：ＤＩＤ区間なし タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況　良好			運搬距離：運搬距離　１．０ｋｍ以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

須　坂　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

ダンプトラック運転　（機－２２）
オンロード・ディーゼル　通称４ｔ積級

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称４ｔ積級	1.020	供用日			
運転手（一般）	0.890	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	19.200	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック　４ｔ　良好	1.020	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：オンロード・ディーゼル　通称４ｔ積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況　良好 供用日当運転時間：0 ダンプトラック（供用日／日）：1.02		
一般運転手（人／日）：0.89 タイヤ損耗費（供用日／日）：1.02			軽油（L／日）：19.2		

処分費
無筋Co殻

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

100　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

表面被覆工（塗装工法）下地処理
１橋当り延べ施工量１４７ｍ２

１　橋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.060	人			
特殊作業員	2.120	人			
普通作業員	1.060	人			
諸雑費	22.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	橋			
１橋当り延べ施工量　A（ｍ２）：147					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布
１橋当り延べ施工量１４７ｍ２

１　　橋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.600	人			
特殊作業員	1.200	人			
普通作業員	0.600	人			
プライマー	14.700	kg			
諸雑費	6.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	橋			
１橋当り延べ施工量　A（ｍ２）：147 プライマー単価（円／ｋｇ）：			１橋当りプライマー使用量（ｋｇ）：14.7		

須　坂　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布
１橋当り延べ施工量１４７ｍ２

１　　層・橋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	1.930	人			
特殊作業員	3.860	人			
普通作業員	1.930	人			
塗料	147.000	ｋｇ			
諸雑費	6.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	層・橋			
１橋当り延べ施工量　Ａ（ｍ２）：147 上塗り材単価（円／ｋｇ）：			１橋当り上塗り材使用量（ｋｇ）：147		

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	1.000	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ					

鉄筋探査工（小規模）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 外業	0.5	人			
技師（B） 外業	1	人			
技師（C） 外業	1	人			
諸雑費	5	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			